

ДО  
ОБЩИНА ГУРКОВО

### О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи за проект:

- ОФЕРТА ЗА „Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за питейни води, село Конаре - ЧАСТ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ВИДОВЕ РАБОТИ;
- ОФЕРТА ЗА „Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за питейни води, село Конаре - ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

**Настоящата оферта е подадена от:** „Пи Ес Ай“ АД, ЕИК : 833175762

**и подписана от:** Георги Илиев Иванов, **в качеството ѝ на:** Изпълнителен директор

**седалище и адрес на регистрация на участника:** гр.Стара Загора, бул.“Патриарх Евтимий“№190

**Адрес за кореспонденция:** гр.Стара Загора, бул.“Патриарх Евтимий“№190


**e-mail:** psi@tracebg.com

**Вписан в съответния професионален регистър – ЦПРС - ПРОТОКОЛ No. 0363 / 15.09.2011**

**I ВТОРА ГРУПА:** строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № II - TV 004161

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;



II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № IV - TV 007277

4.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № I - TV 014919

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № III - TV 004844

3.1 строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:

Удостоверение № V - TV 010485

43.11 Събаряне и разрушаване

43.12 Земни работи

43.13 Сондиране и пробиване

41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища

42.13 Строителство на мостове и тунели

42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

42.99 Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде



- 43.91 Покривни работи
  - 42.11 Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти
  - 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
  - 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
  - 43.99 Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде
  - 43.21 Изграждане на електрически инсталации
  - 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
  - 43.29 Изграждане на други инсталации
  - 80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
  - 43.31 Полагане на мазилки
  - 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
  - 43.33 Полагане на облицовки и настилки
  - 43.34 Боядисване и стъклопоставяне
  - 43.39 Други довършителни строителни дейности
- Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2017 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи за проект:

- ОФЕРТА ЗА „Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за питейни води, село Конаре - ЧАСТ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ВИДОВЕ РАБОТИ;
- ОФЕРТА ЗА „Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за питейни води, село Конаре - ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

В качеството си на **Управител (длъжност)** на „Пи Ес Ай“ АД (*участник*) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;



Нашата оферта е:

## I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще се съобразим изцяло с техническия проект, като за всички ключови етапи при строителството ще бъде канен проектанта по съответната част, както и отговорните общински/държавни органи. При формирането на единичните цени сме заложили материали, които са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. При изпълнение на строително-монтажните работи ще налагаме постоянен и непрекъснат контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, ще извършим всякакви изпитвания, които не са предвидени в техническата спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания ще останат за наша сметка. При изпълнението на обекта и в съответствие със законовите срокове и сроковете заложи от Възложителя, ще изготвим линеен график, на база на който ще се изпълни строителството.

## II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена :

- ОФЕРТА ЗА „Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за питейни води, село Конаре - ЧАСТ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ВИДОВЕ РАБОТИ – цена **431 611,76 лева без ддс или 517 934,12 лева с ддс.**
- ОФЕРТА ЗА „Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за питейни води, село Конаре - ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ – цена **912 765,03 лева без ддс или 109 5318,03 лева с ддс**



При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

- представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК:833175762**

Неразделна част от настоящата оферта е КСС на хартиен носител .

Дата **25.07.2017 г.**

Подпис и печат: .....



**/инж. Георги Иванов – Изпълнителен директор/  
 (име, фамилия и длъжност)**



обект: Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково

ОБЕКТ: Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ, ПОДОБЕКТ: ПСПВ

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
<b>Земни работи</b>					
1	Обратен насип под сградата и около сградата до кота същ. терен	м3	171.65	64.50	11 071.43
2	Прехвърляне	м3	171.65	26.12	4 483.50
3	Разриване	м3	171.65	19.35	3 321.43
4	Уплътняване	м3	171.65	16.10	2 763.57
5	Машинен изкоп	м3	202.54	25.99	5 264.01
6	Ръчен изкоп	м3	28.94	56.78	1 643.21
7	Превоз з.п. без натоварване	м3	202.54	31.05	6 288.87
8	Превоз з.п. с натоварване	м3	28.94	43.78	1 266.99
9	Полиетилен под фундаменти и настилка	м2	195.00	39.15	7 634.25
				Всичко:	<b>43 737.25</b>
<b>Кофражни работи</b>					
10	Кофраж подложен бетон	м2	11.09	42.31	469.22
11	Кофраж фундаменти	м2	195.00	56.78	11 072.10
12	Кофраж рампа - страници	м2	0.63	56.78	35.77
13	Кофраж колони до долен ръб вута	м2	76.81	56.78	4 361.27
14	Кофраж греди на кота +3.35	м2	25.58	56.78	1 452.43
15	Кофраж греди на покривна плоча	м2	81.77	56.78	4 642.90
16	Кофраж покривна плоча	м2	106.39	68.43	7 280.27
				Всичко:	<b>29 313.96</b>
<b>Бетонови работи</b>					
17	Подложен бетон С8/10	м3	16.78	200.00	3 356.00
18	Бетон за фундаменти С25/30	м3	53.15	260.00	13 819.00
19	Бетон за рампа и стълби	м3	1.60	260.00	416.00
20	Бетон плоча на кота -0.10 С20/25	м3	9.95	235.00	2 338.25
21	Бетон за колони С25/30 до долен ръб	м3	8.82	260.00	2 293.20
22	Бетон за греди С20/25 на кота +3.35	м3	3.74	235.00	878.90
23	Бетон греди на покривна плоча С20/25	м3	8.64	235.00	2 030.40
24	Бетон покривна плоча С20/25	м3	22.94	235.00	5 390.90
				Всичко:	<b>30 522.65</b>
<b>Армировъчни работи</b>					
25	Армировка за фундаменти и рандбалки	кг	3 016.00	6.80	20 508.80
26	Армировка за колони	кг	3 802.45	6.80	25 856.66
27	Армировка на плоча на кота -0,10	кг	1 286.34	6.80	8 747.11
28	Армировка за покривна плоча	кг	2 745.98	6.80	18 672.66
29	Армировка за греди	кг	2 150.64	6.80	14 624.35
				Всичко:	<b>88 409.59</b>
<b>Водопровод</b>					
30	Доставка и монтаж на водопровод на РР тръби за студена вода в сгради при диаметър на тръбите ф20	м	1.60	7.13	11.41
31	Доставка и монтаж на водопровод на РР тръби за студена вода в сгради при диаметър на тръбите ф25	м	7.30	11.00	80.30
32	Доставка и монтаж на водопровод на РР тръби за топла вода в сгради при диаметър на тръбите ф25	м	7.70	11.00	84.70
33	Доставка и монтаж на водопровод на РР тръби за студена вода в сгради при диаметър на тръбите ф32	м	1.20	11.00	13.20
34	Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2" (ф20) за студена вода	бр.	1.00	13.69	13.69
35	Електрически бойлер 80л., комплект	бр.	1.00	455.00	455.00
36	Доставка и монтаж на смесителни батерии за тоалетни и кухненски мивки, стенни с пласмасови ръкохватки	бр.	3.00	255.00	765.00
37	Дезинфекция на водопроводи с диаметър 100мм	100м	0.20		0.00
38	Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни умивалници бели с обикновен сифон среден формат	бр.	3.00	365.00	1 095.00
39	Доставка и монтаж на клозетна седалка полупорцеланова бяла с фаянсово ниско промивно казанче (моноблок)	бр.	1.00	365.00	365.00
40	Доставка и монтаж на изолация тип "тръбна" за ф20	м	1.60	7.13	11.41
41	Доставка и монтаж на изолация тип "тръбна" за ф25	м	15.10	7.13	107.66
42	Доставка и монтаж на изолация тип "тръбна" за ф32	м	1.20	7.98	9.58

П.С.И.С. СТАРА ЗАГОРА

				Всичко:	3 011.95	
<b>Канализация</b>						
43	Доставка и монтаж на сифони подови чугунени с диаметър на отв.100мм	бр.	5.00	57.61	288.05	
44	Доставка и монтаж на PVC тръби безмуфени с лепени връзки за канализация на сгради с диам 59.4;57;53.2 на 50мм	м	0.40	12.62	5.05	
45	Доставка и монтаж на PVC тръби безмуфени с лепени връзки за канализация на сгради с диам 96;94;93 на 110мм	м	9.10	18.69	170.08	
46	Доставка и монтаж на PVC тръби безмуфени с лепени връзки за канализация на сгради с диам 153.4;144.6 на 160мм	м	3.10	29.41	91.17	
47	Направа и монтаж на вентилационна шапка за канализация до 150мм	бр.	1.00	155.00	155.00	
48	Доставка и монтаж на ревизионен отвор за вертикален клон ф110	бр.	1.00	71.32	71.32	
				Всичко:	780.67	
<b>Изоляции в основи</b>						
49	Хоризонтална изолация върху подложен бетон, включително: - битумен грунд усилване в натоварени участъци - 2 слоя SBS, газопламъчно полагане - лепило за топлоизолация XPS пенополистирол с обемно тегло 30кг/м <sup>3</sup> , дебелина 60см полиетиленово фолио под армирана бетонна настилка	- хидроизолация, включително - топлоизолация - висикоплътен	м <sup>2</sup>	195.00	88.72	17 300.40
50	Полагане на полиетиленово фолио под армирана бетонна настилка		м <sup>2</sup>	195.00	13.69	2 669.55
51	Изоляции по надосновни стени към обратен насип (височина 1.10м), включително: - лепило за топлоизолация XPS пенополистирол с обемно тегло 30кг/м <sup>3</sup> , дебелина 60см	- топлоизолация - висикоплътен	м <sup>2</sup>	42.00	72.59	3 048.78
				Всичко:	23 018.73	
<b>Зидарски работи</b>						
52	Тухлена зидария с деб.25см от единични решетъчни тухли на вароциментов разтвор	м <sup>2</sup>	48.00	35.65	1 711.20	
53	Тухлена зидария с деб.12см от единични решетъчни тухли на вароциментов разтвор	м <sup>2</sup>	41.00	32.46	1 330.86	
				Всичко:	3 042.06	
<b>Вътрешни стени</b>						
54	Вътрешна вароциментова хастарна мазилка по тухлени стени в машинна зала и хлораторно	м <sup>2</sup>	180.00	35.65	6 417.00	
55	Вътрешна вароциментова хастарна мазилка по тухлени стени в склад, коридор, преддверие и тоалетна	м <sup>2</sup>	148.00	35.65	5 276.20	
56	Защитна хидроизолационна система на циментова основа	м <sup>2</sup>	328.00	71.32	23 392.96	
57	Гланцирана цим. замазка по стени хлораторно	м <sup>2</sup>	42.00	44.10	1 852.20	
58	Облицовка фаянс с височина 240см в тоалетна	м <sup>2</sup>	12.00	62.00	744.00	
59	Финна шпакловка и боядисване на стени с латекс за мокри помещения	м <sup>2</sup>	247.00	62.00	15 314.00	
				Всичко:	52 996.36	
<b>Подове</b>						
60	Гланцирана цим. замазка М200 в хлораторно	м <sup>2</sup>	5.61	48.28	270.85	
61	Циментова замазка за наклон под настилка мозаечни плочи, дебелина 5-7см	м <sup>2</sup>	39.82	52.00	2 070.64	
62	Циментова замазка за наклон под настилка керамични плочи, дебелина 7-9см	м <sup>2</sup>	24.43	54.70	1 336.32	
63	Изравнителна циментова замазка по външна стълба, с дебелина 4см	м <sup>2</sup>	1.80	68.15	122.67	
64	Настилка мозаечни плочи, включително циментово лепило в машинна зала	м <sup>2</sup>	39.82	62.00	2 468.84	
65	Настилка керамика, включително циментово лепило в склад, коридор, преддверие и тоалетна	м <sup>2</sup>	24.43	62.00	1 514.66	
66	Настилка мразоустойчива керамика, включително циментово лепило по външна стълба	м <sup>2</sup>	1.80	110.00	198.00	
67	Гланцирана цим. замазка по цокли в машинна зала	м	23.65	150.00	3 547.50	
68	Цокъл от керамика при настилка керамика в склад, коридори и преддверие, височина 7см	м	25.46	87.56	2 229.28	
69	Преходни лайсни при различен материал настилки	бр.	2.00	22.30	44.60	
				Всичко:	13 803.36	
<b>Тавани</b>						
70	Окачен таван от хидрофобен гипсокартон в коридор, преддверие и тоалетна, включително: - носеща конструкция - два пласта гипсокартон	м <sup>2</sup>	9.00	57.61	518.49	
71	Вътрешна вароциментова хастарна мазилка по тавани на машинна зала и хлораторно	м <sup>2</sup>	62.00	35.65	2 210.30	
72	Финна шпакловка и боядисване на тавани с латекс за мокри помещения	м <sup>2</sup>	71.00	91.60	6 503.60	
				Всичко:	9 232.39	
<b>Фасади</b>						
73	Изпълнение на термофасада по цокъл на сграда по система, включително: - мозаична фасадна мазилка - шпакловъчна смес - основа на фасадна мазилка - топлоизолация от XPS-R плочи с обемна плътност от 30 кг/куб.м и дебелина 6 см, дробелирана	- грунд - стъклофибърна мрежа - лепило за топлоизолация	м <sup>2</sup>	15.00	97.37	1 460.55



74	Изпълнение на термофасада по фасада на сграда по система , включително: - пигментирана силикатна фасадна мазилка - грунд - шпакловъчна смес - основа на фасадна мазилка - стъклофибърна мрежа - топлоизолация от XPS-F плочи с обемна плътност от 30 кг/куб.м и дебелина 6 см, дюбелирана - лепило за топлоизолация	м2	167.00	91.30	15 247.10
				<b>Всичко:</b>	<b>16 707.65</b>
<b>Покриви</b>					
75	Хоризонтална изолация по скатен покрив (по ред на полагане, от ст.б. плоча нагоре): - битумен грунд - пароиолация - битумна мембрана с вложка от алуминиево фолио - дървена скара - топлоизолация от минерална вата с напречно разположени влакна и обемна плътност от 90 кг/куб.м и дебелина 8 см, дюбелирана с дюбели за вата - OSB плоскости -подложна мембрана - битумни шиндли	м2	119.00	64.50	7 675.50
76	Билна шапка от поцинкована ламарина по било покрив, ширина 40см	м	7.45	28.00	208.60
77	Челна дъска с височина 30см	м	46.90	18.69	876.56
78	Улук от поцинкована ламарина	м	14.90	24.15	359.84
79	Надулчна пола от поцинкована ламарина, ширина 25см	м	14.90	39.15	583.34
80	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	10.10	28.17	284.52
				<b>Всичко:</b>	<b>9 988.35</b>
<b>Вътрешни врати</b>					
	Доставка и монтаж на врати от MDF, размер 70/201см, по спецификация	бр.	1.00	689.00	689.00
	Доставка и монтаж на врати от MDF, размер 80/201см, по спецификация	бр.	2.00	689.00	1 378.00
	Доставка и монтаж на метални врати (2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване), размер 80/200см, по спецификация	бр.	2.00	850.00	1 700.00
				<b>Всичко:</b>	<b>3 767.00</b>
<b>Външни врати и остъклявания</b>					
	Доставка и монтаж на PVC дограма, включително обков и стъклопакет	м2	23.73	357.00	8 471.61
	Доставка и монтаж на метална врата (2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване), размер 265/300см, по спецификация	м2	5.24	5 140.00	26 933.60
				<b>Всичко:</b>	<b>35 405.21</b>
<b>Други</b>					
	Трогоярни плочи на земновлажен циментопясъчен разтвор	бр.	63.00	48.28	3 041.64
	Бетонова настилка	бр.	182.00	51.70	9 409.40
				<b>Всичко:</b>	<b>12 451.04</b>
<b>ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ,ОТКРИТО ДО 10М	бр.	13.00	161.00	2 093.00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ С Л.Л.2X36W-IP31	бр.	4.00	329.00	1 316.00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ С Л.Л.2X36W-IP44	бр.	5.00	329.00	1 645.00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЛАГОЗАЩ АПЛИК 7W,LED	бр.	3.00	213.00	639.00
	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ПО СТЕНА НА СКОБИ,ОТКРИТО	м	10.00	22.30	223.00
	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	60.00	18.10	1 086.00
	НАПРАВА НА ОТВОР 10/10	бр.	2.00	82.16	164.32
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТЗХ1.5MM2	м	200.00	18.69	3 738.00
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТЗХ1MM2	м	50.00	17.90	895.00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ-ОБИКНОВЕН, ОТКРИТ IP31	бр.	3.00	35.65	106.95
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ-СЕРИЕН, ОТКРИТ IP31	бр.	1.00	48.28	48.28
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ-ОБИКНОВЕН, ОТКРИТ IP44	бр.	2.00	35.64	71.28
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ-СЕРИЕН, ОТКРИТ IP44	бр.	1.00	48.28	48.28
				<b>Всичко:</b>	<b>12 074.11</b>
<b>СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО НА БЕТОНОВ ЦОКЪЛ	бр.	1.00	12 997.00	12 997.00
	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛИ НН	бр.	28.00	14.70	411.60
	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	90.00	14.70	1 323.00
	НАПРАВА НА ОТВОР 10/10	бр.	2.00	63.63	127.26
	НАПРАВА НА УЛЕИ 5/5 В НОВ БЕТОН	м	5.00	21.50	107.50
	ПОЛАГАНЕ НА ПВЦ КАБЕЛНИ КАНАЛИ ПО СТЕНА	м	30.00	13.69	410.70
	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В МОНТИРАНИ ТРЪБИ	м	50.00	13.69	684.50
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ NYU 3Ж1.5MM2	м	100.00	17.70	1 770.00
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ NYU4X1.5MM2	м	30.00	18.10	543.00
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ NYU3X2.5MM2	м	60.00	21.50	1 290.00
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ NYU4X2.5 MM2	м	15.00	68.15	1 022.25
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ LiYCY4X0.75 MM2	м	60.00	89.69	5 381.40
				<b>Всичко:</b>	<b>26 068.21</b>





<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА И ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	бр.	12.00	21.50	258.00
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОПИ	бр.	12.00	71.32	855.84
	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ НА КОЛОВЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА	бр.	4.00	241.00	964.00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	1.00	491.00	491.00
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КРЪГЛА СТОМАНА НА ПОКРИВ	м	20.00	28.00	560.00
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОТВОДИ ВЕРТИКАЛНИ ПО СЕНА	м	24.00	31.20	748.80
	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	1.00	268.00	268.00
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЦЩИНА ПО СЕНА	м	2.00	72.59	145.18
				<b>Всичко:</b>	<b>4 290.82</b>
<b>СРЕДСТВА ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ</b>					
	Прахов пожарогасител	бр.	3.00	126.00	378.00
	Предупредителни табелки	бр.	1.00	20.10	20.10
	Аптечен комплект	бр.	1.00	33.00	33.00
	Шкаф за средствата по техн. безопасност	бр.	1.00	255.00	255.00
	Предпазни очила	бр.	1.00	48.28	48.28
				<b>Всичко:</b>	<b>734.38</b>
<b>ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ</b>					
1	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л вода	бр.	2.00	89.69	179.38
2	Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg	бр.	1.00	189.00	189.00
3	Прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха ВС	бр.	5.00	126.00	630.00
4	Прахов пожарогасител с 6 kg с клас на праха ABC	бр.	15.00	78.50	1 177.50
5	Противопожарни одеяла с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m. тежък тип	бр.	1.00	140.00	140.00
6	Знак табела 200x200 mm за пожарогасител	бр.	22.00	20.10	442.20
7	Знак табела 300x200 mm за евакуационен изход	бр.	13.00	24.15	313.95
8	Забранителен знак табела „Пушенето е забранено“ ф 300	бр.	10.00	31.20	312.00
				<b>Всичко:</b>	<b>3 384.03</b>
<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
1	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м2	100.00	88.72	8 872.00
				<b>Всичко:</b>	<b>8 872.00</b>
	<b>Всичко лева без ДДС</b>				<b>431 611.76</b>
	<b>ДДС</b>				<b>86 322.35</b>
	<b>Всичко лева с ДДС</b>				<b>517 934.12</b>



обект: Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково

ОБЕКТ: Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и  
ПОДОБЕКТ: ПСПВ

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
<b>Пречиствателна станция за питейни води - машини и съоразения</b>					
1	Инсталация за приготвяне и дозиране на натриево основа състояща се от: -дозаторна помпа -соленоидна, с дигитален екран и бутони за управление върху корпуса. Регулиране на пулсациите на мембраната от 10 до 120 за минута. дебит 3,4 l/h H=7bar защита IP54 аналогов сигнал 4-20mA ел. захранване- 23W,230V,50/60Hz материал на главата -плексиглас - електрическа пропелерна бъркалка за съд от UV стабизиран полиетилен с обем 140 l, вал и пропелер от неръждаема стомана ел.захранване 0,18W,230V,50Hz защита IP55 - съд за реагент от UV стабизиран полиетилен обем 140 l, диаметър D=500 mm и височина H=900 mm с капак със секретна ключалка и монтажни елементи върху него за монтаж на дозаторна помпа и ел. бъркалка -смукателна гарнитура от PVC с двустепенна нивосигнализация, скръгъл куплонг -дозирающа клапа 6x4 - шлаух 6x4-25m	бр.	1.00	48 729.00	48 729.00
2	Инсталация за приготвяне и дозиране на алуминиев сулфат състояща се от: -дозаторна помпа -соленоидна, с дигитален екран и бутони за управление върху корпуса. Регулиране на пулсациите на мембраната от 10 до 120 за минута. дебит 3,4 l/h H=7bar защита IP54 аналогов сигнал 4-20mA ел. захранване- 23W,230V,50/60Hz материал на главата -плексиглас - електрическа пропелерна бъркалка за съд от UV стабизиран полиетилен с обем 140 l, вал и пропелер от неръждаема стомана ел.захранване 0,18W,230V,50Hz защита IP55 - съд за реагент от UV стабизиран полиетилен обем 140 l, диаметър D=500 mm и височина H=900 mm с капак със секретна ключалка и монтажни елементи върху него за монтаж на дозаторна помпа и ел. бъркалка -смукателна гарнитура от PVC с двустепенна нивосигнализация, скръгъл куплонг -дозирающа клапа 6x4 - шлаух 6x4-25m	бр.	2.00	27 729.00	55 458.00
3	Инсталация за приготвяне и дозиране на алуминиев сулфат, натриево основа или натриев хипохлорит състояща се от: -дозаторна помпа - соленоидна, с дигитален екран и бутони за управление върху корпуса. Регулиране на пулсациите на мембраната от 10 до 120 за минута. дебит 3,4 l/h H=7bar защита IP54 аналогов сигнал 4-20mA ел. захранване- 23W,230V,50/60Hz материал на главата -плексиглас - електрическа пропелерна бъркалка за съд от UV стабизиран полиетилен с обем 140 l, вал и пропелер от неръждаема стомана ел.захранване 0,18w,230V,50Hz защита IP55 -съд за реагент от UV стабизиран полиетилен обем 140 l, диаметър D=500 mm и височина H=900 mm с капак със секретна ключалка и монтажни елементи върху него за монтаж на дозаторна помпа и ел. бъркалка - смукателна гарнитура от PVC с двустепенна нивосигнализация, скръгъл куплонг -дозирающа клапа 6x4 - шлаух 6x4-25m	бр.	2.00	18 729.00	37 458.00



4	<p>Система за повишаване на налягането Wilo-Comfort-Vario COR-2 МНIE 205-2G/ VR-EB Компактна система за повишаване на налягането съгл<sup>^^</sup> 1988, част 5+6. Състои се от 2 нормалнозасмукващи, хоризонтални, центробежни помпи МНIE от неръждаема стомана и двигател с мокър ротор, всички части в допир с флуида са корозионно устойчиви и са от неръждаема стомана, помпите са с мех. Уплътнение, вграден честотен преобразувател регулиране на оборотите в диапазон 26 до max. 65 Hz. Всяка от помпите е окомплектована с арматура и възвратен клапан. С - мата е с 8 л мембранен противоударен съд, арматура, манометри на входа и изхода, сензор по налягане (4 bis 20 mA), основата е с поцинковани колектори. (VR) табло за управление и настройка на всички компоненти на системата, с LCD-дисплей, задаване на работни параметри посредством само едно копче, с памет за работни параметри и постъпили индикации за грешки. Сериен интерфейс RS 232 и RS 485, настройка на оборотите на всяка от помпите посредством потенциометър, индикации при готовност за работа, грешки, недостатъчно водно ниво и превишаване на налягането. Безпотенциални контакти за работа и грешка, вход за външно управление, защита на моторите, брояч на работни часове, автоматична размяна на помпите, вкл. на резервна помпа при върхови натоварвания, памет за грешки, възможност за препрограмиране на работния режим . Брой помпи (2 bis 4) : 2</p>	бр.	1.00	69 855.00	69 855.00
5	<p>Инсталация за приготвяне и дозиране на натриев хипохлорит състояща се от: -дозаторна помпа -соленоидна, с дигитален екран и бутони за управление върху корпуса. Регулиране на пулсациите на мембраната от 10 до 120 за минута. дебит 0,26l/h H=7bar защита IP54 аналогов сигнал 4-20mA ел. захранване- 23W, 230V, 50/60Hz материал на главата -плексиглас -съд за реагент от UV стабилизирани полиетилен обем 60 l, диаметър D=410 mm и височина H=600 mm с капак със секретна ключалка и монтажни елементи върху него за монтаж на дозаторна помпа -сукателна гарнитура от PVC с двустепенна нивосигнализация, скръгъл куплонг -дозирающа клапа бх4 - шлаух бх4-25m</p>	бр.	2.00	18 729.00	37 458.00



6	Система за повишаване на налягането Wilo-Comfort-Vario COR-2 МННЕ 205-2G/ VR-ЕВ Компактна система за повишаване на налягането съгл. 1988, част 5+6. Състои се от 2 нормалнозасмукващи, хоризонтални, центробежни помпи МННЕ от неръждаема стомана и двигател с мокър ротор, всички части в допир с флуида са корозионно устойчиви и са от неръждаема стомана, помпите са с мех. Уплътнение, вграден честотен преобразувател регулиране на оборотите в диапазон 26 до max. 65 Hz. Всяка от помпите е окомплектована с арматура и възвратен клапан. С - мата е с 8 л мембранен противоударен съд, арматура, манометри на входа и изхода, сензор по налягане (4 bis 20 mA), основата е с поцинковани колектори. (VR) табло за управление и настройка на всички компоненти на системата, с LCD-дисплей, задаване на работни параметри посредством само едно копче, с памет за работни параметри и постъпили индикации за грешки. Сериен интерфейс RS 232 и RS 485, настройка на оборотите на всяка от помпите посредством потенциометър, индикации при готовност за работа, грешки, недостатъчно водно ниво и превишаване на налягането. Безпотенциални контакти за работа и грешка, вход за външно управление, защита на моторите, брояч на работни часове, автоматична размяна на помпите, вкл. на резервна помпа при върхови натоварвания, памет за грешки, възможност за препрограмиране на работния режим . Брой помпи (2 bis 4) : 2 Модел помпи : МННЕ 205-2G Смукател/Нагнетател : стомана 1.4301 / AISI 304 Работни колежа и степенни камери : 1.4301 / AISI 304 Охлаждащ манетл : 1.4301 / AISI 304 Вал : 1.4122 / AISI Работен флуид : чиста вода Температура (max. 50 °C) : 20 °C Дебит на с-мата : 0,50 l/s Дебит на 1 бр помпа : 0,50 l/s Напор: 30,00 m Напор при Q=0 (нерегулируемо) : 72,59 m Входно налягане (max. 6 bar) : Заволска	бр.	1.00	57 859.00	57 859.00
7	Съд мембранен разширителен, обем 0,5m <sup>3</sup> , PN 6	бр.	2.00	5 932.00	11 864.00
8	Винтов компресор Q = 24m <sup>3</sup> /h ; p=10 bar ; N = 3kW окомплектован с редуцирвентил 5/2,5bar, филтърна група за чистота до 0,01mgмасло/m <sup>3</sup> въздух, резервоар хоризонтален напорен за въздух и работно налягане 6bar	бр.	2.00	32 100.00	64 200.00
9	Пясъчен филтър с непрекъснато действие Q <sub>max</sub> =10m <sup>3</sup> /h Диаметър 1200mm Габаритна височина Нг= 3720mm единична площ F <sub>ф</sub> =1,1m <sup>2</sup> , маса на корпуса 1,9тона маса на заредения с пясък и вода филтър - 4.7тона. Състоящ се от цилиндричен резервоар от неръждаема стомана с конусообразно дъно, където е поместен филтриращия пясък, с вграден преливник за филтрирана вода, обслужваща платформа, парпети и стълба, входен разпределител, промивно устройство за пясъка с пневматичен подежник, команден шкаф за въздуха подналягане и капак	бр.	2.00	196 245.00	392 490.00
10	Спирателен кран за вода DN80, PN10, осигуряващ възможност за монтаж във всяка позиция и провеждащ вода в две направления, челна дължина съгласно EN 558-1, за монтаж на тръбопроводи между фланци съгласно EN 1092 част 2 , тяло едноелементно и центричен диск от дуктилов чугун EN-JS 1030 (GGG 40), вал от неръждаема стомана (min13% Cr) не контактуващ със средата, свободен лагер от бронз и пластмаса, уплътнителен пръстен от EPDM , ринг от неръждаема стомана , с ръчна задвижка, вътрешна и външна защита от епоксидно покритие	бр.	3.00	922.00	2 766.00



11	Спирателен кран за вода DN80, PN10, осигуряващ възможност за монтаж във всяка позиция и провеждащ вода в две направления, челна дължина съгласно EN 558-1, за монтаж на тръбопроводи между фланци съгласно EN 1092 част 2, тяло едноелементно и центричен диск от дуктилов чугун EN-JS 1030 (GGG 40), вал от неръждаема стомана (min13% Cr) не контактуващ със средата, свободен лагер от бронз и пластмаса, уплътнителен пръстен от EPDM, ринг от неръждаема стомана, с ръчна задвижка, вътрешна и външна защита от епоксидно покритие	бр.	2.00	1 950.00	3 900.00
12	Спирателен кран за вода DN50, PN10, осигуряващ възможност за монтаж във всяка позиция и провеждащ вода в две направления, челна дължина съгласно EN 558-1, за монтаж на тръбопроводи между фланци съгласно EN 1092 част 2, тяло едноелементно и центричен диск от дуктилов чугун EN-JS 1030 (GGG 40), вал от неръждаема стомана (min13% Cr) не контактуващ със средата, свободен лагер от бронз и пластмаса, уплътнителен пръстен от EPDM, ринг от неръждаема стомана, с ръчна задвижка, вътрешна и външна защита от епоксидно покритие	бр.	3.00	669.00	2 007.00
13	Спирателен кран за вода тип "сферичен" DN3/4", PN10	бр.	4.00	453.00	1 812.00
14	МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЪТРЕШНО-ЦЕХОВИ ТРЪБОПРОВОДИ ПРИ НАЛЯГАНЕ 100 АТМ С Ф 82/89 ММ (50)	бр.	10.00	149.00	1 490.00
15	МОНТАЖ НА ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЪТРЕШНО-ЦЕХОВИ ТРЪБОПРОВОДИ ПРИ НАЛЯГАНЕ 100 АТМ С Ф 148/168ММ (150)	бр.	2.00	263.00	526.00
16	МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВО СЪЕДИНЕНИЕ КЪМ ТРЪБА С НАЛЯГАНЕ ДО 100 АТМ ВЪТРЕШНОЦЕХОВИ ТРЪБОПРОВОДИ С Ф 158/168 ММ (150)	бр.	2.00	48.28	96.56
17	МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВО СЪЕДИНЕНИЕ КЪМ ТРЪБА С НАЛЯГАНЕ ДО 100 АТМ ВЪТРЕШНОЦЕХОВИ ТРЪБОПРОВОДИ С Ф 82/89ММ (80)	бр.	17.00	20.10	341.70
18	Магнитно индуктивен разходомер Qnomin= 25m <sup>3</sup> /h, DN80, PN10	бр.	1.00	13 410.00	13 410.00
19	ДОСТАВКА PVC ТРЪБИ ф160 PN10	м	8.50	155.00	1 317.50
20	МОНТАЖ НА PVC ВЪТРЕШНО ЦЕХОВИ ТРЪБОПРОВОДИ С НАЛЯГАНЕ ДО 100 АТМ. Ф 158 168 ММ (150)	м	8.50	18.69	158.87
21	ДОСТАВКА PVC ТРЪБИ ф90 PN10	м	24.60	110.00	2 706.00
22	МОНТАЖ НА PVC ВЪТРЕШНО ЦЕХОВИ ТРЪБОПРОВОДИ С НАЛЯГАНЕ ДО 100 АТМ. Ф 82 89 ММ (80)	м	24.60	11.00	270.60
23	ДОСТАВКА PVC ТРЪБИ ф50 PN10	м	9.50	85.90	816.05
24	МОНТАЖ НА PVC ВЪТРЕШНО ЦЕХОВИ ТРЪБОПРОВОДИ С НАЛЯГАНЕ ДО 100 АТМ. Ф 82 89 ММ (50)	м	9.50	11.00	104.50
25	ДОСТАВКА НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ 3/4"	м	3.00	16.10	48.30
26	МОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 3/4"	м	3.00	7.65	22.95
27	ПУСК И НАЛАДКА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ	бр.	3.00	35 200.00	105 600.00
				<b>Всичко:</b>	<b>912 765.03</b>
	<b>Всичко лева без ДДС</b>				<b>912 765.03</b>
	<b>ДДС</b>				<b>182 553.01</b>
	<b>Всичко лева с ДДС</b>				<b>1 095 318.03</b>





**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007277

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ПИ ЕС АЙ АД**  
Седлище и адрес на управление: **6000 Стара Загора, ул. "Св. Патриарх Евтимий" №190**  
Представител: **Георги Илиев Иванов**  
ЕИК: **833175762**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0363/15.09.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, вл. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите;
- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** • - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
- На основание чл. 5, вл. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, вл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, вл. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 03

Строител: **ПИ ЕС АЙ АД**

ЕИК: **833175762**

НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА  
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛИТЕ И Е НЕИЗПОЛЗВАЕМА ЧАСТ ОТ УДОСТОВОЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ  
№ IV - TV 007277

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Председател на комисията:

• София • 2016 •

Издател: Б-р. инж. Георги Глишков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

  
  
ИМЕНА: СВЕТИСЛАВ ИЛКОВ  
ИМЕНА: СВЕТИСЛАВ ИЛКОВ

Настоящото удостоверение е издадено без промяна на талион с уведен срок.