

ДО  
ОБЩИНА ГУРКОВО

### О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи за проект:

1. Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"
  - Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап – „тръби ф 160“

**Настоящата оферта е подадена от:** „Пи Ес Ай“ АД , ЕИК : 833175762

**и подписана от:** Георги Илиев Иванов, **в качеството ѝ на:** Изпълнителен директор  
**седалище и адрес на регистрация на участника:** гр.Стара Загора, бул.“Патриарх Евтимий“№190

**Адрес за кореспонденция:** гр.Стара Загора, бул.“Патриарх Евтимий“№190

**e-mail:** psi@tracebg.com

**Вписан в съответния професионален регистър – ЦПРС - ПРОТОКОЛ №. 0363 /**

**15.09.2011**

**I ВТОРА ГРУПА:** строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № II - TV 004161

**2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;**



II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № IV - TV 007277

4.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № I - TV 014919

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № III - TV 004844

3.1 строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:

Удостоверение № V - TV 010485

43.11 Събаряне и разрушаване

43.12 Земни работи

43.13 Сондиране и пробиване

41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради

42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища

42.13 Строителство на мостове и тунели

42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

42.99 Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде

43.91 Покривни работи





- 42.11 Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни писти
  - 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
  - 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
  - 43.99 Други специализирани строителни дейности, неklasифицирани другаде
  - 43.21 Изграждане на електрически инсталации
  - 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
  - 43.29 Изграждане на други инсталации
  - 80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
  - 43.31 Полагане на мазилки
  - 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
  - 43.33 Полагане на облицовки и настилки
  - 43.34 Боядисване и стъклопоставяне
  - 43.39 Други довършителни строителни дейности
- Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2017 г.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи за проект:

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап – „тръби ф 160“

В качеството си на **Управител (длъжност)** на „Пи Ес Ай“ АД (*участник*) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

### I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.



При изпълнение на строително-монтажните работи ще се съобразим изцяло с техническия проект, като за всички ключови етапи при строителството ще бъде канен проектанта по съответната част, както и отговорните общински/държавни органи. При формирането на единичните цени сме заложили материали, които са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. При изпълнение на строително-монтажните работи ще налагаме постоянен и непрекъснат контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, ще извършим всякакви изпитвания, които не са предвидени в техническата спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания ще останат за наша сметка. При изпълнението на обекта и в съответствие със законовите срокове и сроковете заложи от Възложителя, ще изготвим линеен график, на база на който ще се изпълни строителството.


## II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена :

**Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап – „тръби ф 160“ – 90 116.55 лева** (деветдесет хиляди сто и шестнадесет лева и 55 ст.) без включен ДДС или **108 139.86 лева** (сто и осем хиляди сто тридесет и девет лева и 86 ст ) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.





## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК:833175762**

Неразделна част от настоящата оферта е КСС на хартиен носител .

Дата 25.07.2017 г.

Подпис и печат: .....



/инж. Георги Иванов – Изпълнителен директор/

(име, фамилия и длъжност)



Обект: Интегриран проект за водния сектор на с. "Паничерево"  
 Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево - I етап  
 Част 02: Водопроводна мрежа  
 Фаза: Технически проект

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

№	Вид	Дължина /л.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
								скална	земна
3	Водопровод - ф160	297.70	288.29	85 825.29	4 291.26	90 116.55	108 139.86	20	80
	<b>ОБЩО:</b>	<b>297.70</b>		<b>85 825.29</b>	<b>4 291.26</b>	<b>90 116.55</b>	<b>108 139.86</b>	<b>20</b>	<b>80</b>



Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"

Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап

Част 02: Водопроводна мрежа

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=297,7 м**

№	Вид работа	Мярка	група клонове-2 Ф160	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
<b>I Разрушаване и възстановяване на асфалтова настилка</b>						
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	300.00	300.00	7.89	2367.00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m <sup>2</sup>	120.00	120.00	16.10	1932.00
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	m <sup>3</sup>	12.00	12.00	3.67	44.04
4	Транспорт на строителни отпадъци на 3км	t	28.80	28.80	6.99	201.31
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=30 см	m <sup>3</sup>	36.00	36.00	33.00	1188.00
6	Доставка и полагане на асфалтобетон - направа на настилка 6+4см (долен и горен пласт)	m <sup>2</sup>	120.00	120.00	42.31	5077.20
<b>Земни работи</b>					0.00	0.00
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	274.36	274.36	6.80	1865.65
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	30.48	30.48	17.67	538.58
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	76.21	76.21	41.79	3184.82
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	72.40	72.40	4.90	354.76
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	72.40	72.40	3.67	265.71
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	381.06	381.06	6.99	2663.58
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	381.06	381.06	3.67	1398.48
8	Пясък или трошен камък, фракция 0-40 мм,за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	95.26	95.26	27.50	2619.76
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	214.34	214.34	27.50	5894.46
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	309.61	309.61	3.90	1207.47
<b>III Строително-монтажни работи</b>				0.00	0.00	0.00
1	Доставка и полагане на тръби PEHD тип100 Ø160mm/10atm в изкоп на челна заварка, включително заварката	m'	297.70	297.70	76.13	22663.90
2	Сградно отклонение,комплект,включително водовземна скоба и ТСК	бр.	7.00	7.00	753.99	5277.93
3	Доставка и полагане на детекторна и полиетиленова сигнална лента	m'	297.20	297.20	1.97	585.48
4	Водочерпене с помпа	мсм	6.00	6.00	84.00	504.00
5	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	3.00	3.00	215.00	645.00
6	Временни пътни знаци - монтаж и демонтаж	бр.	22.00	22.00	4.55	100.10
7	Дезинфекция на водопровода	m'	297.20	297.20	1.89	561.71
8	Изпитване на водопровода	m'	297.20	297.20	1.12	332.86
<b>IV Фасонни части</b>				0.00	0.00	0.00
1	FF Ø80 L=100см, 10атм	бр.	3.00	3.00	35.44	106.32
2	Автоматичен въздушник 50, 10атм	бр.	1.00	1.00	339.89	339.89





3	БОБ	бр.	16.00	16.00	27.54	440.64
4	Заварен кръстач 110/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	120.00	120.00
5	Заварен намалител 110/90, 10атм	бр.	3.00	3.00	18.79	56.37
6	Заварен намалител 160/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	48.76	48.76
7	Заварен намалител 160/90, 10атм	бр.	3.00	3.00	36.09	108.27
8	Заварен намалител 90/63, 10атм	бр.	1.00	1.00	17.11	17.11
9	Заварен преход фланшов 63, 10атм	бр.	1.00	1.00	14.36	14.36
10	Заварен преход фланшов 90, 10атм	бр.	7.00	7.00	17.11	119.77
11	Заварен сегмент $\emptyset$ 110/11.25°, 10атм	бр.	1.00	1.00	27.13	27.13
12	Заварен сегмент $\emptyset$ 110/22.5°, 10атм	бр.	1.00	1.00	27.13	27.13
13	Заварен сегмент $\emptyset$ 110/30°, 10атм	бр.	1.00	1.00	49.88	49.88
14	Заварен сегмент $\emptyset$ 110/60°, 10атм	бр.	1.00	1.00	82.65	82.65
15	Заварен сегмент $\emptyset$ 160/22.5°, 10атм	бр.	1.00	1.00	33.00	33.00
16	Заварен сегмент $\emptyset$ 160/30°, 10атм	бр.	1.00	1.00	108.66	108.66
17	Заварен тройник 110/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	31.00	31.00
18	Заварен тройник 160/160, 10атм	бр.	3.00	3.00	62.40	187.20
19	КоФС 80, 10атм	бр.	2.00	2.00	55.03	110.06
20	Охранителна тръба $\emptyset$ 400 L=150cm за СК	бр.	4.00	4.00	148.00	592.00
21	ПК 70/80, 10атм	бр.	2.00	2.00	855.70	1711.40
22	РШ калник	бр.	1.00	1.00	939.88	939.88
23	СК 50, 10атм	бр.	1.00	1.00	109.91	109.91
24	СК 80, 10атм	бр.	3.00	3.00	160.78	482.34
25	ФВ 50, 10атм	бр.	2.00	2.00	1.98	3.96
26	ФВ 80, 10атм	бр.	14.00	14.00	2.04	28.56
27	Шахта АВ	бр.	1.00	1.00	939.88	939.88
1	Преминаване на водопровода под дере		1	1	17515.35	17515.35
	<b>Обща стойност в лева без ДДС</b>					<b>85825.29</b>
	<b>5 % непредвидени разходи :</b>					<b>4 291.26</b>
	<b>Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи</b>					<b>90 116.55</b>
	<b>ДДС</b>					<b>18 023.31</b>
	<b>Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи</b>					<b>108 139.86</b>







**КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

№ IV - TV 007277

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ПИ ЕС АЙ АА**  
Седелище и адрес на управление: **6000 Стара Загора, ул. "Св. Патриарх Евтимий" №190**  
Представяващи: **Георги Илиев Иванов**  
ЕИК: **833175762**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0363/15.09.2011 строителът е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват:

- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите:
- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** • - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите:
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

Централния професионален регистър на строителите



ТАЛОН № IV - TV 03

Строител: ПИ ЕС АЙ АА

ЕИК: 833175762

НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИТЕ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 007277

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Професионалът на комисията:

Д-р инж. Георги ПИЛИКОВ

• София • 2018 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ИМЕНЕ НА ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Настоящото удостоверение е невалидно без приложението към него с указан срок.