ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

"ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ПРОЕКТ: „ПРОЕКТИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО МЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБ ИНФРАСТРУКТУРА", ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ ОСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА ОБЕКТ СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", ГР. ГУРКОВО"

ОБЕКТ: "ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", КВ.41, УПИ I -664, ГР.ГУРКОВО"

ПОДОБЕКТИ:
1. Учебна сграда **СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"**, гр.ГУРКОВО
2. Физкултурен салон **СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"**, гр.ГУРКОВО

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГУРКОВО

ПРОЕКТАНТ: "ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ОБЩИНА ГУРКОВО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ОБЩИНА ГУРКОВО КМЕТ

ГА архитект
Дата 16.07.2019
Категория IV

ПРОЕКТАНТ:

№	Име и фамилия	Вид дейност, част	Подпис, печат
1	арх. А.Константинеску	Архитектура	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ арх. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВА КОНСТАНТИНЕСКУ Рег. № дата ..... подпис .....

СЪГЛАСУВАЛИ

№	Име и фамилия	Част	Подпис
1.	инж. П. Рогачев	КОНСТРУКТИВНА	
2.	инж. Б. Раев	ВИК	
3.	инж. М. Георгиев	ЕЛ	
4.	инж. В. Карапетров	ОВИ	
5.	инж. В. Иванов	ПБ	
6.	инж. В. Карапетров	ЕЕ	

София, 2018г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Основание за изработване на проекта

Настоящият технически проект е изработен въз основа на договор за **Проектиране и осъществяване на авторски надзор по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура", от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за обект СУ "Христо Смирненски", гр. Гурково,** сключен между Възложителя **Община ГУРКОВО** и Изпълнителя **"ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД** за обект **СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „АЛ. БАТЕМБЕРГ" No 21, ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО.**

1.2 Описание на сградата

СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ."АЛ. БАТЕМБЕРГ" 21, ГР. ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО, – Обектът включва 2 подобекта:

Подобект 1: Учебна сграда **СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",** гр.ГУРКОВО
Подобект 2: Физкултурен салон **СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"**, гр.ГУРКОВО

1.2.1. Описание на обекта

Средно училище Христо Смирненски, гр. Гурково (ПГСС) е обособена в самостоятелен имот, отреден за нуждите на учебното заведение. В имота са застроени: учебна сграда от три корпуса, котелно и физкултурен салон. Предмет на проектирането в настоящата обществена поръчка са и двата подобекта

- Учебна сграда – корпус „А", „Б" и „В"
- Физкултурен салон

- **УЧЕБНА СГРАДА**

Сградата на СУ „Христо Смирненски", има неправилна форма в план и се състои от три части. В северната част се намира старата сграда, или условно „корпус А". Той е построен 1964г. и е публично общинска собственост. Разполага с два надземни етажа и сутерен. Конструкцията му е монолитна стоманобетонна. Конструктивната система е скелетно-гредова, със носещи стоманобетонни колони, греди и плочи. Стълбищата са стоманобетонови - монолитни. Външните стени са изградени с тухли с дебелина на зида 45см, измазани с варо-пясъчна мазилка.

Над покривната плоча има изградена скатна дървена конструкция, покрита с керемиди тип „Марсилски". Има и малък участък в с плосък покрив с положена хидроизолация. Подпокривното пространство е достъпно през стълбищната клетка. На подпокривното има врата за достъп до плоската част на покрива. Отводняването е външно и е решено посредством казанчета, улуци и водосточни тръби, минаващи по външните ограждащи стени. Всички казанчета олуци и водосточни тръби са от поцинкована ламарина.

По фасадите с изключение на сутерена има поставена топлоизолация EPS – 5см. По цокъла е поставена облицовка от камък. Външната дограма е подменена с алуминиева. Има един вход в западната част и връзка към останалата сграда от изток.

В сутерена се намират учебни кабинети, столова, сервизни помещения и складове. В кухнята и столовата има аварийни изходи. На първия етаж са разположени стълбища в западното и източното крило на сградата, 6 броя класни стаи ,санитарни възли, стая за домакин, физкултурен салон за по-малките ученици и коридор. На втория етаж са разположени - 6 броя класни стаи, санитарни възли, както на първия етаж, стая на директора, администрация , медицински кабинет и коридор. През 2011 година е направен основен ремонт на санитарните възли, при който са поставени нови подови настилки от теракотни плочи и фаянсови плочи по стени.

До източната фасада на старата част на корпус А е долепено **котелното** и комина към него. Котелното е развито на 1 етаж и сутерен. Сутерена е полувкопан и има помещение за резервоарите

Корпус „Б“ е развит на 3 етажа и сутерен. В сутерена се намират складови помещения, главно ел. табло и работилница. На първия етаж има учебни кабинети, фитнес зала, склад, фоайе, коридор и топла връзка към салона. На втория етаж има кабинети, санитарни възли, учителска стая, хранилище, склад, фоайе и коридор. На третия етаж се намира библиотека и фойе. А над нея в част от подпокривното пространство има складово помещение. Конструктивната система е скелетно-гредова, със носещи стоманобетонни колони, греди и плочи. Стълбищата са стоманобетонови - монолитни. Външните стени са изградени с тухли с дебелина на зида 25см, измазани с варо-пясъчна мазилка.

Покривната конструкция е ремонтирана дървена, с покритие битумни керемиди. Високата част, над третия етаж е с едноскатен, а ниската над втори етаж е с двускатен покрив. Подпокривното пространство не е достъпно. Отводняването е външно и е решено посредством казанчета, улуци и водосточни тръби, минаващи по външните ограждащи стени. Всички казанчета олуци и водосточни тръби са от поцинкована ламарина.

По цокъла е има мозаечна облицовка. Външната дограма е подменена с алуминиева.

Корпус „В“ е развит на 2 етажа. На първия етаж се намира голямо фоайе, което има връзка с училищния двор от изток и запад. От запад се намира главния вход на училището, до който се стига през 5 броя стъпала. Корпус „В“ се явява връзка между корпус „А“ и корпус „Б“.

На тория етаж се намират санитарни възли, стая на заместник директора, счетоводство , учителската стая и коридор. Конструктивната система е скелетно-гредова, със носещи стоманобетонни колони, греди и плочи. Външните стени са изградени с тухли с дебелина на зида 25см, измазани с варо-пясъчна мазилка.

Над покривната плоча има изградена скатна дървена конструкция, покрита с керемиди тип „Марсилски. Отводняването е външно и е решено посредством казанчета, улуци и водосточни тръби, минаващи по външните ограждащи стени. Всички казанчета олуци и водосточни тръби са от поцинкована ламарина. По цокъла е има мозаечна облицовка. Външната дограма е частично подменена с алуминиева, а останалата е метална.

- **ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**

До източната фасада на корпус „Б” е долепено предверието, чрез което се отива до физкултурния салон. В северната му част са разположени на два етажа санитарни възли, съблекални, склад и учителска стая. Външните стени са изградени с тухли с дебелина на зида 25см, измазани с варо-пясъчна мазилка. Конструкцията е стоманобетонна сглобяема, със стоманобетонни колони, греди и покривни 2Т панели. По фасадите има поставена топлоизолация EPS - 5см, а цокъла е със каменна облицовка. Дограмата в салона е частично сменена с алуминиева и PVC в санитарните възли. Покривната конструкция на сградата е плоска бетонна плоча с положена хидроизолация. При ремонт е изграден „скатен“ покрив с неотопляемо въздушно пространство, като върху плочата е изградена дървена конструкция и е покрита с керемиди. Достъпа до подпокривното е през капандура в стълбището на втория етаж. Няма достъп до покрива.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЩИНА ГУРКОВО

- **УЧЕБНА СГРАДА**

  ЗП- 1989,00 м²

  РЗП- 5823,00 м²

  Застроен обем- 17253,00 м³

  Височина- 14,35 м

- **ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**
  ЗП- 414,00 м²
  РЗП- 498,00 м²
  Застроен обем- 682,00 м³
  Височина-8,14 м

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектното решение третира:

2.1. Привеждане на обекта в съответствие с изискванията на закона за енергийна ефективност.
2.2. Привеждане в съответствие с изискванията на наредба № 4 от 01.07.2009г. за изграждане на достъпна среда, вкл. За хора с увреждания.
2.3. Привеждане в съответствие с изискванията на наредба № Із-1971 от 29,10,2009г за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
2.4. Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ

2.1. Привеждане на обекта в съответствие със закона за енергийна ефективност

Енергоспестяващи мерки:

- **УЧЕБНА СГРАДА**

1) Топлинно изолиране с **EPS , с δ= 100 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,035 W/mK** на фасадни стени.
2) Топлинно изолиране с **EPS , с δ= 50 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,035 W/mK** на всички фасадни стени, изолирани с 50мм EPS
3) Топлинно изолиране с **XPS , с δ= 50 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,030** W/mK по цокъл
4) Полагане на ивици по фасадата от **каменна вата с δ= 100 mm**, коеф. на топлопроводност **λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м³** за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания.
5) Подмяна на старата дограма с **PVC дограма** със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване **≤1,40 W/m²K**.
6) Подмяна на входни врати с алуминиеви врати – топлоизолирани с коефициент на топлопреминаване **≤1,70 W/m²K**
7) Топлинно изолиране по страници на прозорци, тип **XPS, δ=2** cm, широчина до 30 cm с коеф. на топлопроводност **λ≤0,030 W/mK**
8) Топлоизолиране на покрив с **минерална вата, с δ= 100 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,039** W/mK по повърхноста на покривна плоча в подпокривното пространство.

ОБЩИНА ТУРКОВО

9) Топлоизолиране на покрив с **минерална вата, с δ= 100 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,039** W/mK, защитена с гипскартон, при топъл покрив.

- **ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**

1) Топлинно изолиране с **EPS , с δ= 100 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,035 W/mK** на фасадни стени на топлата връзка.
2) Топлинно изолиране с **EPS , с δ= 50 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,035 W/mK** на всички фасадни стени на салона, изолирани с 50мм EPS
3) Полагане на ивици по фасадата от **каменна вата с δ= 100 mm**, коеф. на топлопроводност **λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м³** за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания.
4) Подмяна на старата дограма с **PVC дограма** със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване **≤1,40 W/m²K**.
5) Подмяна на входни врати с алуминиеви плътни врати – топлоизолирани с коефициент на топлопреминаване **≤1,70 W/ m²K**
6) Топлинно изолиране по страници на прозорци, тип **XPS, δ=2** cm, широчина до 30 cm с коеф. на топлопроводност **λ≤0,030 W/mK**
7) Топлоизолиране на покрив с **минерална вата, с δ= 100 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,039** W/mK по повърхността на покривна плоча в подпокривното пространство.
8) Топлоизолиране на покрив с **минерална вата, с δ= 100 mm** и коеф. на топлопроводност **λ≤0,039** W/mK, защитена с гипскартон, по таван на топлата връзка

2.2. Привеждане в съответствие с изискванията на наредба № 4 от 01.07.2009г. за изграждане на достъпна среда, вкл. За хора с увреждания.

- **УЧЕБНА СГРАДА**

1) Изграждане на 5 стъпала и рампа за хора в неравностойно положение от западната страна на корпус В.
2) Поставяне на парапети от двете страни на рампата и стълбите в съответствие с изискванията на наредбата.
3) Полагане на тактилна настилка и сигнални ленти пред външни стълбите и рампата.
4) Изграждане на тоалетна за хора в неравностойно положение.

2.3. Привеждане в съответствие с изискванията чл.169 , ал.1, т.2- безопасност при пожар

-За подобектите са разработени проекти по част Пожарна безопасност.

- **УЧЕБНА СГРАДА**

1) Полагане на хоризонтална непрекъсната лента от минерална вата клас по реакция на огън А1 и дебелина 100 мм. и ширина 20см положена над прозорците на първия етаж.
2) Полагане на вертикални разделителни ивици от минерална вата с ширина 500 мм. и дебелина 100 мм. клас по реакция на огън А1 за разделяне на топлоизолацията по фасадите на части, по-малки от 1000м²
3) Изходните врати на входа се предвижда с брава тип „Антипаник“
4) Стълбищните клетки се отделят с димоуплътнени врати.
5) Всички врати които попадат в 10 метровия участък до евакуационния изход към стълбища, в тупиковите коридори . се предвиждат с пожароустойчивост мин.EI 30

ОБЩИНА ГУРКОВО

6) Вратите попадащи в зоната на стълбищните клетки отделени с димоуплътнени врати се предвиждат с пожароустойчивост мин.EI 45

- **ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**

1) Полагане на хоризонтална непрекъсната лента от минерална вата клас по реакция на огън А1 и дебелина 100 мм и ширина 20см положена над прозорците на първия етаж.
2) Изходните врати се придвиждат с брава тип „Антипаник“
3) Ограничава се броя на едновременно пребиваващи хора в салона до 50 човека, поради невъзможност да се осигури втори разсредоточен изход от салона , за да се осигури дължина на евакуационния път по-малка от 20м.

ОБЩИНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ГУРКОВО

ОДОБРЯВАМ
Гл. архитект
Дата 16.07.2019
Категория IV

2.4. Съпътстващи мерки

- **Архитектура**

Приложени са следните мерки:

1. Основен ремонт на скатния покрив на корпус „А“ и „В“, цялостна подмяна на дървената носеща конструкция и покритието от керемиди. Предвижда се подмяна на керемидите с битумни керемиди.
2. Цялостно измазване на сградата отвън, след саниране то топлоизолация.
3. Цветното решение на сградата се изпълнява в 3 цвята : RAL1015, RAL1017, RAL7046.
4. Поставяне на алуминиев подпрозоречен перваз по цялата дограма- отвън и отвътре. Обръщане на страниците с гипсова мазилка – отвътре и двукратно боядисване при поставяне на новата дограма.
5. Подмяна на улуци казанчета и водосточни тръби по новоизградения покрив
6. Кърпежи с гипсова мазилка/шпахловка по стени и тавани в коридори, фоайета и стълбища, в компрометираните участъци.
7. Цялостно боядисване с латекс по стени и тавани в коридори, фоайета и стълбища, вкл. всички съпътстващи операции /остъргане стара боя, грундиране,, шлайфане и др според необходимостите
8. Боядисване с блажна боя по цокъл в коридори, фоайета и стълбища, вкл. всички съпътстващи операции /остъргване подлюпена боя, изкърпване, грундиране и др според необходимосттите/, както и освежаване на стълбищни парапети
9. Подмяна вътре в сградата на старите врати на: учебните кабинети, вкл. към хранилищата; административната част; между коридори и фоайета; физкултурния салон; входни врати към кухненския блок и столовата
10. Направа на ревизионен отвор към покрива на салона
11. Полагане на нова гумена настилка в салона

ОБЩИНА КМЕТ ГУРКОВО

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА КОНСТАНТИНЕСКУ
Рег. N: 03521
дата ... подпис ...

2018г.
гр. София

Възложител:

Изготвил:
/арх. А. Константинеску /

ОПИС НА ЧЕРТЕЖИТЕ

№	Име на чертеж	Мащаб
1	СИТУАЦИЯ	1:1000
2	ПЛАН СУТЕРЕН КОТА -2.60	1:100
3	ПЛАН ПЪРВИ ЕТАЖ: КОТА ±0.00	1:100
4	ПЛАН ВТОРИ ЕТАЖ: КОТА +3.60	1:100
5	ПЛАН ТРЕТИ ЕТАЖ/ ПОКРИВ: КОТА +7.20	1:100
6	РАЗРЕЗИ	1:100
7	ФАСАДИ: СЕВЕРОИЗТОК, ЮГОЗАПАД - ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ	1:100
8	ФАСАДИ: СЕВЕРОЗАПАД, ЮГОИЗТОК КОРПУС А - ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ	1:100
9	ФАСАДИ: ЮГОИЗТОК, СЕВЕРОЗАПАД КОРПУС Б - ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ	1:100
10	ФАСАДИ: СЕВЕРОИЗТОК, ЮГОЗАПАД - ЦВЕТНО РЕШЕНИЕ	1:100
11	ФАСАДИ: СЕВЕРОЗАПАД, ЮГОИЗТОК КОРПУС А - ЦВЕТНО РЕШЕНИЕ	1:100
12	ФАСАДИ: ЮГОИЗТОК, СЕВЕРОЗАПАД КОРПУС Б - ЦВЕТНО РЕШЕНИЕ	1:100
12а	ДЕТАЙЛИ	1:10



ПРОЕКТ:„ПРОЕКТИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО МЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЕНИЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБ ИНФРАСТРУКТУРА", ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА ОБЕКТ СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", ГР. ГУРКОВО"

ОБЕКТ : ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", КВ.41, УПИ I-664, ГР.ГУРКОВО."

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ГУРКОВО

ПРОЕКТАНТ : „ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
	ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"						
	КОРПУС А						
	Покрив						
1	**Демонтаж на съществуващи керемиди**	**м^2**					**1 006,59**
	на кота +10.80		*55,35*	*5,51*		*1,00*	*304,98*
			13,65	*3,62*		*1,00*	*49,41*
			11,05	*3,04*		*1,00*	*33,59*
			2,60	*6,08*		*1,00*	*15,81*
			32,69	*6,77*		*1,00*	*221,31*
			3,21	*6,03*		*1,00*	*19,36*
			3,11	*1,71*		*1,00*	*5,32*
			34,68	*5,49*		*1,00*	*190,39*
			10,66	*2,93*		*1,00*	*31,23*
			23,07	*5,86*		*1,00*	*135,19*
2	**Доставка и монтаж на нови битумни керемиди**	**м^2**					**1 006,59**
	на кота +10.80		*55,35*	*5,51*		*1,00*	*304,98*
			13,65	*3,62*		*1,00*	*49,41*
			11,05	*3,04*		*1,00*	*33,59*
			2,60	*6,08*		*1,00*	*15,81*
			32,69	*6,77*		*1,00*	*221,31*
			3,21	*6,03*		*1,00*	*19,36*
			3,11	*1,71*		*1,00*	*5,32*
			34,68	*5,49*		*1,00*	*190,39*
			10,66	*2,93*		*1,00*	*31,23*
			23,07	*5,86*		*1,00*	*135,19*
3	**Доставка и направа на тухлен надзид с дебелина 25 см**	**м^2**					**94,43**
	на кота +8.12		*33,68*		*0,60*	*1,00*	*20,21*
			33,69		*0,60*	*1,00*	*20,21*
			9,46		*0,60*	*1,00*	*5,68*
			6,61		*0,60*	*1,00*	*3,97*
			6,62		*0,60*	*1,00*	*3,97*
			44,25		*0,60*	*1,00*	*26,55*
			23,07		*0,60*	*1,00*	*13,84*
4	**Доставка и полагане на пароизолация под минерална вата в подпокривно пространство**	**м^2**					**828,64**
	на кота +7.60		*9,85*	*2,80*		*1,00*	*27,58*
			43,14	*9,45*		*1,00*	*407,67*
			10,84	*16,07*		*1,00*	*174,20*
			23,17	*9,46*		*1,00*	*219,19*
5	**Доставка и полагане на топлоизолационна система от минерална вата с δ=100 мм в подпокривно пространство**	**м^2**					**828,64**
	на кота +7.60		*9,85*	*2,80*		*1,00*	*27,58*
			43,14	*9,45*		*1,00*	*407,67*
			10,84	*16,07*		*1,00*	*174,20*
			23,17	*9,46*		*1,00*	*219,19*
6	**Демонтаж на съществуващи улуци**	**м'**					**212,39**
	на кота +8.12		*55,35*			*1,00*	*55,35*
			13,65			*1,00*	*13,65*
			11,05			*1,00*	*11,05*
			2,60			*1,00*	*2,60*
			32,69			*1,00*	*32,69*

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
			5,82			*1,00*	*5,82*
			10,01			*1,00*	*10,01*
			6,20			*1,00*	*6,20*
			34,68			*1,00*	*34,68*
			10,66			*1,00*	*10,66*
			23,07			*1,00*	*23,07*
			6,61			*1,00*	*6,61*
7	**Демонтаж на казанчета за водосточни тръби**	**бр.**					**15,00**
	Фасада Югоизток					*8,00*	
	Фасада Североизток					*2,00*	
	Фасада Северозапад					*5,00*	
8	**Демонтаж на водосточни тръби**	**м'**					**128,70**
	Фасада Югоизток		*8,58*			*8,00*	*68,64*
	Фасада Североизток		*8,58*			*2,00*	*17,16*
	Фасада Северозапад		*8,58*			*5,00*	*42,90*
9	**Доставка и монтаж на улуци**	**м'**					**212,39**
	на кота +8.12		*55,35*				
			13,65				
			11,05				
			2,60				
			32,69				
			5,82				
			10,01				
			6,20				
			34,68				
			10,66				
			23,07				
			6,61				
10	**Доставка и монтаж на казанчета за водосточни тръби**	**бр.**					**15,00**
	Фасада Югоизток					*8,00*	
	Фасада Североизток					*2,00*	
	Фасада Северозапад					*5,00*	
11	**Доставка и монтаж на водосточни тръби**						**128,70**
	Фасада Югоизток		*8,58*			*8,00*	*68,64*
	Фасада Североизток		*8,58*			*2,00*	*17,16*
	Фасада Северозапад		*8,58*			*5,00*	*42,90*
	Фасади и дограма						
12	**Демонтаж на стара дървена или метална дограма по фасади на сутерен**	**м^2**					**327,58**
	фасада Югоизток		*0,70*		*1,20*	*7,00*	*5,88*
			0,90		*2,00*	*1,00*	*1,80*
			1,20		*1,20*	*6,00*	*8,64*
			1,20		*1,70*	*13,00*	*26,52*
			1,20		*1,50*	*10,00*	*18,00*
	фасада Югозапад		*1,25*		*2,05*	*8,00*	*20,50*
			3,25		*3,30*	*2,00*	*21,45*
	фасада Североизток		*1,20*		*0,70*	*2,00*	*1,68*
			2,15		*0,70*	*1,00*	*1,51*
			1,20		*3,90*	*2,00*	*9,36*
			2,15		*2,10*	*2,00*	*9,03*
	фасада Северозапад		*1,20*		*0,70*	*24,00*	*20,16*
			1,00		*2,00*	*1,00*	*2,00*
			2,15		*2,10*	*4,00*	*18,06*
			1,80		*2,00*	*1,00*	*3,60*
			2,95		*2,10*	*18,00*	*111,51*
			2,85		*2,10*	*8,00*	*47,88*
13	**Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади**	**м^2**					**320,18**
	фасада Югоизток		*0,70*		*1,20*	*7,00*	*5,88*
			1,20		*1,20*	*6,00*	*8,64*
			1,20		*1,70*	*13,00*	*26,52*
			1,20		*1,50*	*10,00*	*18,00*
	фасада Югозапад		*1,25*		*2,05*	*8,00*	*20,50*
			3,25		*3,30*	*2,00*	*21,45*

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
	фасада Североизток		*1,20*		*0,70*	*2,00*	*1,68*
			2,15		*0,70*	*1,00*	*1,51*
			1,20		*3,90*	*2,00*	*9,36*
			2,15		*2,10*	*2,00*	*9,03*
	фасада Северозапад		*1,20*		*0,70*	*24,00*	*20,16*
			2,15		*2,10*	*4,00*	*18,06*
			2,95		*2,10*	*18,00*	*111,51*
			2,85		*2,10*	*8,00*	*47,88*
14	**Доставка и монтаж на AL входна врата с прекъснат термомост и брава тип "Антипаник"**	**$м^2$**					**7,40**
	фасада Югоизток		*0,90*		*2,00*	*1,00*	*1,80*
	фасада Северозапад		*1,80*		*2,00*	*1,00*	*3,60*
			1,00		*2,00*	*1,00*	*2,00*
15	**Вътрешно обръщане около дограма с гипсова шпакловка**	**м'**					**984,00**
	фасада Югоизток		*1,40*		*2,40*	*7,00*	*26,60*
			0,90		*4,00*	*1,00*	*4,90*
			2,40		*2,40*	*6,00*	*28,80*
			2,40		*3,40*	*13,00*	*75,40*
			2,40		*3,00*	*10,00*	*54,00*
	фасада Югозапад		*2,50*		*4,10*	*8,00*	*52,80*
			6,50		*6,60*	*2,00*	*26,20*
	фасада Североизток		*2,40*		*1,40*	*2,00*	*7,60*
			4,30		*1,40*	*1,00*	*5,70*
			2,40		*7,80*	*2,00*	*20,40*
			4,30		*4,20*	*2,00*	*17,00*
	фасада Северозапад		*2,40*		*1,40*	*24,00*	*91,20*
			1,00		*4,00*	*1,00*	*5,00*
			4,30		*4,20*	*4,00*	*34,00*
			1,80		*4,00*	*1,00*	*5,80*
			5,90		*4,20*	*18,00*	*181,80*
			5,70		*4,20*	*8,00*	*79,20*
	на кота -2.60		*2,00*		*8,00*	*6,00*	*60,00*
			3,50		*8,00*	*1,00*	*28,00*
	на кота ±0.00		*2,00*		*8,00*	*8,00*	*80,00*
			1,80		*8,00*	*1,00*	*9,80*
	на кота +3.80		*2,00*		*8,00*	*8,00*	*80,00*
			1,80		*8,00*	*1,00*	*9,80*
16	**Външно обръщане около дограма с XPS с дебелина δ=20 мм, вкл. шпакловане**	**м'**					**760,20**
	фасада Югоизток		*1,40*		*2,40*	*7,00*	*26,60*
			0,90		*4,00*	*1,00*	*4,90*
			2,40		*2,40*	*6,00*	*28,80*
			2,40		*3,40*	*13,00*	*75,40*
			2,40		*3,00*	*10,00*	*54,00*
			2,40		*2,50*	*6,00*	*29,40*
	фасада Югозапад		*2,50*		*4,10*	*8,00*	*52,80*
			6,50		*6,60*	*2,00*	*26,20*
	фасада Североизток		*2,40*		*1,40*	*2,00*	*7,60*
			4,30		*1,40*	*1,00*	*5,70*
			2,40		*7,80*	*2,00*	*20,40*
			4,30		*4,20*	*2,00*	*17,00*
			3,00		*4,20*	*2,00*	*14,40*
	фасада Северозапад		*2,40*		*1,40*	*24,00*	*91,20*
			1,00		*4,00*	*1,00*	*5,00*
			4,30		*4,20*	*4,00*	*34,00*
			1,80		*4,00*	*1,00*	*5,80*
			5,90		*4,20*	*18,00*	*181,80*
			5,70		*4,20*	*8,00*	*79,20*
17	**Доставка и монтаж на нови външни AL подпрозоречни поли**	**м'**					**384,60**
	фасада Югоизток		*1,40*			*7,00*	*9,80*
			0,90			*1,00*	*0,90*
			2,40			*6,00*	*14,40*

ОБЩИНА ГУРКОВО

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
			2,40			*13,00*	*31,20*
			2,40			*10,00*	*24,00*
			2,40			*6,00*	*14,40*
	фасада Югозапад		*2,50*			*8,00*	*20,00*
			6,50			*2,00*	*13,00*
	фасада Североизток		*2,40*			*2,00*	*4,80*
			4,30			*1,00*	*4,30*
			2,40			*2,00*	*4,80*
			4,30			*2,00*	*8,60*
			3,00			*2,00*	*6,00*
	фасада Северозапад		*2,40*			*24,00*	*57,60*
			4,30			*4,00*	*17,20*
			1,80			*1,00*	*1,80*
			5,90			*18,00*	*106,20*
			5,70			*8,00*	*45,60*
18	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=50 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд лепило, арм.мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) по външни стени**	**м^2**					**1 088,29**
	фасада Югоизток		*9,85*		*8,15*	*1,00*	*80,28*
			23,30		*8,15*	*1,00*	*189,90*
			44,07		*8,19*	*1,00*	*360,93*
	фасада Югозапад		*2,80*		*8,15*	*1,00*	*22,82*
			9,46		*7,86*	*1,00*	*74,36*
			6,61		*7,26*	*1,00*	*47,99*
	фасада Североизток		*12,25*		*7,82*	*1,00*	*95,80*
			6,62		*8,19*	*1,00*	*54,22*
	фасада Северозапад		*51,36*		*8,12*	*1,00*	*417,04*
			23,07		*8,12*	*1,00*	*187,33*
	Изваждане:						
	Прозорци по фасади	*м^2*					*297,61*
	Врати по фасади	*м^2*					*3,60*
	Противопожарни ивици	*м^2*					*49,31*
	Надзид	*м^2*					*91,86*
19	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд лепило, арм.мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) по надзид при кота +8.12**	**м^2**					**91,86**
	фасада Югоизток		*33,68*		*0,60*	*1,00*	*20,21*
			33,69		*0,60*	*1,00*	*20,21*
	фасада Югозапад		*9,46*		*0,60*	*1,00*	*5,68*
			6,61		*0,60*	*1,00*	*3,97*
	фасада Североизток		*6,62*		*0,60*	*1,00*	*3,97*
	фасада Северозапад		*41,46*		*0,60*	*1,00*	*24,88*
			23,07		*0,60*	*1,00*	*13,84*
	Изваждане:						
	Противопожарни ивици	*м^2*					*0,90*
20	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд лепило, арм.мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, циментова шпакловка и цветна силикатна мазилка) по еркер**	**м^2**					**14,18**
	на кота +3,60		*9,45*	*1,50*		*1,00*	*14,18*
21	**Доставка и монтаж на противопожарни ивици от каменна вата с дебелина δ=100 мм по външни стени, включително и полагане на цветна силикатна мазилка**	**м^2**					**50,21**
	фасада Югоизток		*9,85*	*0,20*		*1,00*	*1,97*
			23,30	*0,20*		*1,00*	*4,66*
			44,07	*0,20*		*1,00*	*8,81*
	фасада Югозапад		*2,80*	*0,20*		*1,00*	*0,56*
			9,46	*0,20*		*1,00*	*1,89*
			6,61	*0,20*		*1,00*	*1,32*

ОБЩИНА ГУРКОВО

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
			7,86	*0,50*		*1,00*	*3,93*
	фасада Североизток		*13,75*	*0,20*		*1,00*	*2,75*
			6,62	*0,20*		*1,00*	*1,32*
	фасада Северозапад		*51,36*	*0,20*		*1,00*	*10,27*
			23,07	*0,20*		*1,00*	*4,61*
			8,12	*0,50*		*2,00*	*8,12*
22	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=50 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд, лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) на височина 90 см от терен**	**м^2**					**124,99**
	фасада Югоизток		*9,85*		*0,90*	*1,00*	*8,87*
			23,30		*0,90*	*1,00*	*20,97*
			44,07		*0,90*	*1,00*	*39,66*
	фасада Югозапад		*2,80*		*0,90*	*1,00*	*2,52*
			9,46		*0,90*	*1,00*	*8,51*
			6,61		*0,90*	*1,00*	*5,95*
	фасада Североизток		*10,35*		*0,83*	*1,00*	*8,59*
			6,62		*0,90*	*1,00*	*5,96*
	фасада Северозапад		*51,36*		*0,90*	*1,00*	*46,22*
			23,07		*0,90*	*1,00*	*20,76*
	Изваждане:						
	Прозорци по фасади	*м^2*					*37,87*
	Врати по фасади	*м^2*					*3,80*
	Противопожарни ивици	*м^2*					*1,35*
	Други работи						
23	**Демонтаж на съществуваща интериорна дограма с различни размери**	**м^2**					**47,60**
	на кота -2.60		*1,00*		*2,00*	*6,00*	*12,00*
	на кота ±0.00		*1,00*		*2,00*	*8,00*	*16,00*
			0,90		*2,00*	*1,00*	*1,80*
	на кота +3.80		*1,00*		*2,00*	*8,00*	*16,00*
			0,90		*2,00*	*1,00*	*1,80*
24	**Доставка и монтаж на интериорна AL врата**	**м^2**					**43,60**
	на кота -2.60		*1,00*		*2,00*	*6,00*	*12,00*
	на кота ±0.00		*1,00*		*2,00*	*7,00*	*14,00*
			0,90		*2,00*	*1,00*	*1,80*
	на кота +3.80		*1,00*		*2,00*	*7,00*	*14,00*
			0,90		*2,00*	*1,00*	*1,80*
25	**Доставка и монтаж на интериорна димоуплътнена AL врата**	**м^2**					**17,90**
	на кота -2.60		*1,75*		*2,00*	*1,00*	*3,50*
	на кота ±0.00		*1,00*		*2,00*	*2,00*	*4,00*
			1,60		*2,00*	*1,00*	*3,20*
	на кота +3.80		*1,00*		*2,00*	*2,00*	*4,00*
			1,60		*2,00*	*1,00*	*3,20*
26	**Доставка и монтаж на противопожарна димоуплътнена врата EI60**	**м^2**					**3,80**
	на кота -2.60		*0,90*		*2,00*	*1,00*	*1,80*
			1,00		*2,00*	*1,00*	*2,00*
27	**Доставка и монтаж на противопожарна врата EI30**	**м^2**					**4,00**
	на кота ±0.00		*1,00*		*2,00*	*1,00*	*2,00*
	на кота +3.80		*1,00*		*2,00*	*1,00*	*2,00*
28	**Доставка и направа на зид от газобетонни блокчета с дебелина 20 см**	**м^2**					**5,00**
	на кота -2.60		*0,90*		*2,00*	*1,00*	*1,80*
			1,60		*2,00*	*1,00*	*3,20*
29	**Доставка и полагане на гипсова шпакловка на 2 ръце (1 ръка груба шпакловка и 1 ръка фина шпакловка) по вътрешни стени**	**м^2**					**44,28**
	на кота -2.60		*9,00*		*2,40*	*1,00*	*21,60*

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩИНА ГУРКОВО

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
			9,45		*2,40*	*1,00*	*22,68*
30	**Доставка и полагане на латекс с бял цвят на 2 ръце по вътрешни стени**	**м^2**					**44,28**
	на кота -2.60		*9,00*		*2,40*	*1,00*	*21,60*
			9,45		*2,40*	*1,00*	*22,68*
	КОРПУС Б						
	Фасади и дограма						
31	**Демонтаж на стара дървена или метална дограма по фасади на сутерен**	**м^2**					**421,62**
	фасада Югоизток		*2,65*		*1,75*	*10,00*	*46,38*
			1,90		*1,80*	*3,00*	*10,26*
			2,40		*2,40*	*10,00*	*57,60*
			0,80		*0,60*	*1,00*	*0,48*
			0,80		*0,70*	*1,00*	*0,56*
	фасада Югозапад		*2,40*		*1,50*	*2,00*	*7,20*
			2,40		*2,40*	*1,00*	*5,76*
			2,40		*1,50*	*1,00*	*3,60*
			0,90		*1,10*	*1,00*	*0,99*
	фасада Североизток		*1,90*		*0,70*	*1,00*	*1,33*
			2,70		*1,80*	*2,00*	*9,72*
			1,50		*1,70*	*2,00*	*5,10*
	фасада Северозапад		*0,80*		*0,60*	*18,00*	*8,64*
			2,40		*2,40*	*42,00*	*241,92*
			4,80		*2,30*	*2,00*	*22,08*
32	**Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади**	**м^2**					**421,62**
	фасада Югоизток		*2,65*		*1,75*	*10,00*	*46,38*
			1,90		*1,80*	*3,00*	*10,26*
			2,40		*2,40*	*10,00*	*57,60*
			0,80		*0,60*	*1,00*	*0,48*
			0,80		*0,70*	*1,00*	*0,56*
	фасада Югозапад		*2,40*		*1,50*	*2,00*	*7,20*
			2,40		*2,40*	*1,00*	*5,76*
			2,40		*1,50*	*1,00*	*3,60*
			0,90		*1,10*	*1,00*	*0,99*
	фасада Североизток		*1,90*		*0,70*	*1,00*	*1,33*
			2,70		*1,80*	*2,00*	*9,72*
			1,50		*1,70*	*2,00*	*5,10*
	фасада Северозапад		*0,80*		*0,60*	*18,00*	*8,64*
			2,40		*2,40*	*42,00*	*241,92*
			4,80		*2,30*	*2,00*	*22,08*
33	**Вътрешно обръщане около дограма с гипсова шпакловка**	**м'**					**1 131,20**
	фасада Югоизток		*5,30*		*3,50*	*10,00*	*88,00*
			3,80		*3,60*	*3,00*	*22,20*
			4,80		*4,80*	*10,00*	*96,00*
			1,60		*1,20*	*1,00*	*2,80*
			1,60		*1,40*	*1,00*	*3,00*
	фасада Югозапад		*4,80*		*3,00*	*2,00*	*15,60*
			4,80		*4,80*	*1,00*	*9,60*
			4,80		*3,00*	*1,00*	*7,80*
			1,80		*2,20*	*1,00*	*4,00*
	фасада Североизток		*3,80*		*1,40*	*1,00*	*5,20*
			5,40		*3,60*	*2,00*	*18,00*
			3,00		*3,40*	*2,00*	*12,80*
	фасада Северозапад		*1,60*		*1,20*	*18,00*	*50,40*
			4,80		*4,80*	*42,00*	*403,20*
			9,60		*4,60*	*2,00*	*28,40*
	на кота -2.60		*1,80*		*8,00*	*1,00*	*68,60*
			1,60		*8,00*	*3,00*	*28,80*
			1,40		*8,00*	*4,00*	*37,60*
			2,00		*8,00*	*1,00*	*10,00*
	на кота +0.20		*2,00*		*8,00*	*9,00*	*90,00*

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
			1,80		*8,00*	*2,00*	*19,60*
	на кота +3.60		*2,00*		*8,00*	*9,00*	*90,00*
			1,60		*8,00*	*1,00*	*9,60*
	на кота +7.20		*2,00*		*8,00*	*1,00*	*10,00*
34	**Външно обръщане около дограма с XPS с дебелина δ=20 мм, вкл. шпакловане**	**м'**					**802,20**
	фасада Югоизток		*5,30*		*3,50*	*10,00*	*88,00*
			3,80		*3,60*	*3,00*	*22,20*
			4,80		*4,80*	*10,00*	*96,00*
			1,60		*1,20*	*1,00*	*2,80*
			1,60		*1,40*	*1,00*	*3,00*
			1,60		*2,80*	*8,00*	*35,20*
	фасада Югозапад		*4,80*		*3,00*	*2,00*	*15,60*
			4,80		*4,80*	*1,00*	*9,60*
			4,80		*3,00*	*1,00*	*7,80*
			1,80		*2,20*	*1,00*	*4,00*
	фасада Североизток		*3,80*		*1,40*	*1,00*	*5,20*
			5,40		*3,60*	*2,00*	*18,00*
			3,00		*3,40*	*2,00*	*12,80*
	фасада Северозапад		*1,60*		*1,20*	*18,00*	*50,40*
			4,80		*4,80*	*42,00*	*403,20*
			9,60		*4,60*	*2,00*	*28,40*
35	**Доставка и монтаж на нови външни AL подпрозоречни поли**	**м'**					**209,80**
	фасада Югоизток		*2,65*			*10,00*	*26,50*
			1,90			*3,00*	*5,70*
			2,40			*10,00*	*24,00*
			0,80			*1,00*	*0,80*
			0,80			*1,00*	*0,80*
			0,80			*8,00*	*6,40*
	фасада Югозапад		*2,40*			*2,00*	*4,80*
			2,40			*1,00*	*2,40*
			2,40			*1,00*	*2,40*
			0,90			*1,00*	*0,90*
	фасада Североизток		*1,90*			*1,00*	*1,90*
			2,70			*2,00*	*5,40*
			1,50			*2,00*	*3,00*
	фасада Северозапад		*0,80*			*18,00*	*14,40*
			2,40			*42,00*	*100,80*
			4,80			*2,00*	*9,60*
36	**Саниране фасадни повърхности (подготовка за полагане на лепилна смес) - почистване компрометирана мазилка и последващо измазване с циментo-пясъчен разтвор или друг подходящ материал**	**м^2**					**20,32**
	фасада Югоизток		*2,10*		*1,80*	*1,00*	*3,78*
	фасада Югозапад		*0,80*		*1,20*	*2,00*	*1,92*
	фасада Североизток		*1,50*		*0,80*	*3,00*	*3,60*
	фасада Северозапад		*3,80*		*2,90*	*1,00*	*11,02*
37	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд лепило, арм.мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) по външни стени**	**м^2**					**918,46**
	фасада Югоизток		*31,16*		*7,85*	*1,00*	*244,61*
			3,00		*13,10*	*1,00*	*39,30*
			21,24		*7,85*	*1,00*	*166,73*
			9,56		*3,51*	*1,00*	*33,56*
	фасада Югозапад		*3,57*		*13,10*	*1,00*	*46,77*
			3,51		*7,85*	*1,00*	*27,55*
			4,25		*7,80*	*1,00*	*33,15*
			9,59		*1,65*	*1,00*	*15,82*
	фасада Североизток		*4,13*		*13,00*	*1,00*	*53,69*
			9,68		*9,92*	*1,00*	*96,03*
			9,58		*7,85*	*1,00*	*75,20*

ОБЩИНА ГУРКОВО

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
	фасада Северозапад		*36,58*		*7,80*	*1,00*	*285,32*
			28,14		*7,80*	*1,00*	*219,49*
			12,56		*2,00*	*1,00*	*25,12*
			12,56		*1,24*	*1,00*	*15,57*
	Изваждане:						
	Прозорци по фасади	*м²*					*420,90*
	Противопожарни ивици	*м²*					*38,55*
38	**Доставка и монтаж на противопожарни ивици от каменна вата с дебелина δ=100 мм по външни стени, включително и полагане на цветна силикатна мазилка**	**м²**					**39,85**
	фасада Югоизток		*21,02*	*0,20*		*1,00*	*4,20*
			34,16	*0,20*		*1,00*	*6,83*
			7,85	*0,50*		*1,00*	*3,93*
			1,30	*0,50*		*1,00*	*0,65*
			12,56	*0,20*		*1,00*	*2,51*
	фасада Югозапад		*4,25*	*0,20*		*1,00*	*0,85*
			15,62	*0,20*		*1,00*	*3,12*
			3,52	*0,20*		*1,00*	*0,70*
	фасада Североизток		*0,75*	*0,20*		*1,00*	*0,15*
			13,81	*0,20*		*1,00*	*2,76*
			9,58	*0,20*		*1,00*	*1,92*
			1,30	*0,50*		*1,00*	*0,65*
			7,85	*0,50*		*1,00*	*3,93*
	фасада Северозапад		*36,58*	*0,20*		*1,00*	*7,32*
			1,65	*0,20*		*1,00*	*0,33*
39	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=50 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд, лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) на височина 130 см от терен**	**м²**					**181,03**
	фасада Югоизток		*31,16*		*1,30*	*1,00*	*40,51*
			21,24		*1,30*	*1,00*	*27,61*
	фасада Югозапад		*3,57*		*1,30*	*1,00*	*4,64*
			3,51		*0,99*	*1,00*	*3,47*
			4,25		*1,30*	*1,00*	*5,53*
	фасада Североизток		*13,81*		*0,99*	*1,00*	*13,67*
			9,58		*1,30*	*1,00*	*12,45*
	фасада Северозапад		*36,58*		*1,30*	*1,00*	*47,55*
			28,14		*1,30*	*1,00*	*36,58*
	Изваждане:						
	Прозорци по фасади	*м²*					*9,68*
	Противопожарни ивици	*м²*					*1,30*
	Други работи						
40	**Демонтаж на съществуваща интериорна дограма с различни размери**	**м²**					**68,20**
	на кота -2.60		*0,90*		*2,00*	*7,00*	*12,60*
			0,80		*2,00*	*3,00*	*4,80*
			0,70		*2,00*	*4,00*	*5,60*
			1,00		*2,00*	*1,00*	*2,00*
	на кота +0.20		*1,00*		*2,00*	*9,00*	*18,00*
			0,90		*2,00*	*2,00*	*3,60*
	на кота +3.60		*1,00*		*2,00*	*9,00*	*18,00*
			0,80		*2,00*	*1,00*	*1,60*
	на кота +7.20		*1,00*		*2,00*	*1,00*	*2,00*
41	**Доставка и монтаж на интериорна AL врата**	**м²**					**60,40**
	на кота -2.60		*0,90*		*2,00*	*6,00*	*10,80*
			0,80		*2,00*	*3,00*	*4,80*
			0,70		*2,00*	*4,00*	*5,60*
	на кота +0.20		*1,00*		*2,00*	*9,00*	*18,00*
			0,90		*2,00*	*2,00*	*3,60*
	на кота +3.60		*1,00*		*2,00*	*8,00*	*16,00*
			0,80		*2,00*	*1,00*	*1,60*

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
42	**Доставка и монтаж на интериорна димоуплътнена AL врата**	**м^2**					**7,20**
	на кота +0.20		*1,80*		*2,00*	*1,00*	*3,60*
	на кота +3.60		*1,80*		*2,00*	*1,00*	*3,60*
43	**Доставка и монтаж на противопожарна врата EI30**	**м^2**					**2,00**
	на кота +3.60		*1,00*		*2,00*	*1,00*	*2,00*
44	**Доставка и монтаж на противопожарна димоуплътнена врата EI60**	**м^2**					**1,80**
	на кота -2.60		*0,90*		*2,00*	*1,00*	*1,80*
45	**Доставка и монтаж на противопожарна врата EI60**	**м^2**					**4,00**
	на кота -2.60		*1,00*		*2,00*	*1,00*	*2,00*
	на кота +7.20		*1,00*		*2,00*	*1,00*	*2,00*
	КОРПУС В						
	Покрив						
46	**Демонтаж на съществуващи керемиди**	**м^2**					**214,86**
	на кота +8.00		*5,35*	*5,03*		*1,00*	*26,91*
			18,64	*5,07*		*1,00*	*94,50*
			17,24	*5,42*		*1,00*	*93,44*
47	**Доставка и монтаж на нови битумни керемиди**	**м^2**					**214,86**
	на кота +8.55		*5,35*	*5,03*		*1,00*	*26,91*
			18,64	*5,07*		*1,00*	*94,50*
			17,24	*5,42*		*1,00*	*93,44*
48	**Доставка и направа на тухлен надзид с дебелина 25 см**	**м^2**					**25,11**
	на кота +8.00		*9,58*		*0,55*	*1,00*	*5,27*
			18,04		*0,55*	*1,00*	*9,92*
			18,04		*0,55*	*1,00*	*9,92*
49	**Доставка и полагане на пароизолация под минерална вата в подпокривно пространство**	**м^2**					**172,82**
	на кота +7.60		*18,04*	*9,58*		*1,00*	*172,82*
50	**Доставка и полагане на топлоизолационна система от минерална вата с δ=100 мм в подпокривно пространство**	**м^2**					**172,82**
	на кота +7.60		*18,04*	*9,58*		*1,00*	*172,82*
51	**Демонтаж на съществуващи улуци**	**м'**					**42,67**
	на кота +8.00		*17,24*			*1,00*	*17,24*
			18,64			*1,00*	*18,64*
			6,79			*1,00*	*6,79*
52	**Демонтаж на казанчета за водосточни тръби**	**бр.**					**4,00**
	Фасада Югозапад					*2,00*	
	Фасада Североизток					*2,00*	
53	**Демонтаж на водосточни тръби**	**м'**					**34,88**
	Фасада Югозапад		*8,72*			*2,00*	*17,44*
	Фасада Североизток		*8,72*			*2,00*	*17,44*
54	**Доставка и монтаж на улуци**	**м'**					**42,67**
	на кота +8.00		*17,24*			*1,00*	*17,24*
			18,64			*1,00*	*18,64*
			6,79			*1,00*	*6,79*
55	**Доставка и монтаж на казанчета за водосточни тръби**	**бр.**					**4,00**
	Фасада Югозапад					*2,00*	
	Фасада Североизток					*2,00*	
56	**Доставка и монтаж на водосточни тръби**						**34,88**
	Фасада Югозапад		*8,72*			*2,00*	*17,44*
	Фасада Североизток		*8,72*			*2,00*	*17,44*
	Фасади и дограма						
57	**Демонтаж на стара дървена или метална дограма по фасади на сутерен**	**м^2**					**153,08**
	фасада Югозапад		*5,50*		*3,30*	*1,00*	*18,15*
			1,80		*3,30*	*2,00*	*11,88*
			1,80		*3,30*	*1,00*	*5,94*
			5,40		*3,30*	*1,00*	*17,82*
			2,40		*2,40*	*5,00*	*28,80*

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
	фасада Североизток		*5,50*		*3,30*	*1,00*	*18,15*
			1,80		*3,30*	*2,00*	*11,88*
			1,80		*3,30*	*1,00*	*5,94*
			5,40		*3,30*	*1,00*	*17,82*
			2,65		*2,10*	*3,00*	*16,70*
58	**Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади**	**м^2**					**45,50**
	фасада Югозапад		*2,40*		*2,40*	*5,00*	*28,80*
	фасада Североизток		*2,65*		*2,10*	*3,00*	*16,70*
59	**Доставка и монтаж на AL дограма с прекъснат термомост**	**м^2**					**95,70**
	фасада Югозапад		*1,80*		*3,30*	*2,00*	*11,88*
			5,50		*3,30*	*1,00*	*18,15*
			5,40		*3,30*	*1,00*	*17,82*
	фасада Североизток		*1,80*		*3,30*	*2,00*	*11,88*
			5,50		*3,30*	*1,00*	*18,15*
			5,40		*3,30*	*1,00*	*17,82*
60	**Доставка и монтаж на AL входна врата с прекъснат термомост и брава тип "Антипаник"**	**м^2**					**11,88**
	фасада Югозапад		*1,80*		*3,30*	*1,00*	*5,94*
	фасада Североизток		*1,80*		*3,30*	*1,00*	*5,94*
61	**Вътрешно обръщане около дограма с гипсова шпакловка**	**м'**					**328,90**
	фасада Югозапад		*11,00*		*6,60*	*1,00*	*17,60*
			3,60		*3,30*	*2,00*	*13,80*
			10,80		*6,60*	*1,00*	*17,40*
			4,80		*4,80*	*5,00*	*48,00*
	фасада Североизток		*11,00*		*6,60*	*1,00*	*17,60*
			3,60		*3,30*	*2,00*	*13,80*
			10,80		*6,60*	*1,00*	*17,40*
			5,30		*4,20*	*3,00*	*28,50*
	на кота -0.22		*3,20*		*14,00*	*1,00*	*17,20*
	на кота +3.60		*3,20*		*14,00*	*8,00*	*137,60*
62	**Външно обръщане около дограма с XPS с дебелина δ=20 мм, вкл. шпакловане**	**м'**					**183,30**
	фасада Югозапад		*11,00*		*6,60*	*1,00*	*17,60*
			3,60		*3,30*	*2,00*	*13,80*
			10,80		*6,60*	*1,00*	*17,40*
			4,80		*4,80*	*5,00*	*48,00*
			1,70		*2,90*	*2,00*	*9,20*
	фасада Североизток		*11,00*		*6,60*	*1,00*	*17,60*
			3,60		*3,30*	*2,00*	*13,80*
			10,80		*6,60*	*1,00*	*17,40*
			5,30		*4,20*	*3,00*	*28,50*
63	**Доставка и монтаж на нови външни AL подпрозоречни поли**	**м'**					**86,90**
	фасада Югозапад		*11,00*			*1,00*	*11,00*
			10,80			*1,00*	*10,80*
			4,80			*5,00*	*24,00*
			1,70			*2,00*	*3,40*
	фасада Североизток		*11,00*			*1,00*	*11,00*
			10,80			*1,00*	*10,80*
			5,30			*3,00*	*15,90*
64	**Саниране фасадни повърхности (подготовка за полагане на лепилна смес) - почистване компрометирана мазилка и последващо измазване с циментo-пясъчен разтвор или друг подходящ материал**	**м^2**					**10,51**
	фасада Югоизток		*1,60*		*1,80*	*3,00*	*8,64*
	фасада Югозапад		*1,14*		*0,40*	*2,00*	*0,91*
	фасада Североизток		*0,80*		*1,20*	*1,00*	*0,96*
65	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд лепило, арм.мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) по външни стени**	**м^2**					**184,12**
	фасада Югоизток		*6,79*		*8,40*	*1,00*	*57,04*

ОБЩИНА ГУРКОВО

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
	фасада Югозапад		*18,04*		*8,40*	*1,00*	*151,54*
	фасада Североизток		*18,04*		*8,40*	*1,00*	*151,54*
	Изваждане:						
	Прозорци по фасади	$м^2$					155,55
	Врати по фасади	$м^2$					11,88
	Противопожарни ивици	$м^2$					8,58
66	**Доставка и монтаж на противопожарни ивици от каменна вата с дебелина δ=100 мм по външни стени, включително и полагане на цветна силикатна мазилка**	**$м^2$**					**8,58**
	фасада Югоизток		*6,79*	*0,20*		*1,00*	*1,36*
	фасада Югозапад		*18,04*	*0,20*		*1,00*	*3,61*
	фасада Североизток		*18,04*	*0,20*		*1,00*	*3,61*
67	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=100 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд, лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) на височина 90 см от терен**	**$м^2$**					**25,51**
	фасада Югоизток		*6,79*		*0,90*	*1,00*	*6,11*
	фасада Югозапад		*6,00*		*0,90*	*1,00*	*5,40*
			6,49		*0,90*	*1,00*	*5,84*
	фасада Североизток		*3,24*		*0,90*	*1,00*	*2,92*
			5,82		*0,90*	*1,00*	*5,24*
	Други работи						
68	**Демонтаж на съществуваща интериорна дограма с различни размери**	**$м^2$**					**11,20**
	на кота -0.22		*1,60*		*3,50*	*1,00*	*5,60*
	на кота +3.60		*1,60*		*3,50*	*1,00*	*5,60*
69	**Доставка и монтаж на интериорна димоуплътнена AL врата с брава тип "Антипаник"**	**$м^2$**					**54,86**
	на кота -0.22		*1,60*		*3,50*	*1,00*	*5,60*
	на кота +3.60		*1,60*		*3,50*	*1,00*	*5,60*
70	**Доставка и полагане на екстериорни плочи тип "Тактилна настилка"**	**$м^2$**					**1,44**
71	**Доставка и полагане на интериорни плочи тип "Тактилна настилка"**	**$м^2$**					**1,44**
72	**Доставка и полагане на настилка от мразоустойчив противоплъзгащ гранитогрес по външна рампа и стълбище**	**$м^2$**					**37,50**
73	**Доставка и полагане на настилка от противоплъзгащ гранитогрес по вътрешна рампа и стълбище**	**$м^2$**					**19,00**
74	**Доставка и монтаж на метален неръждаем парапет по външна рампа и стълбище**	**м'**					**40,85**
75	**Доставка и монтаж на метален парапет по вътрешна рампа и стълбище**	**м'**					**27,20**
	КОТЕЛНО						
	Фасади и дограма						
76	**Демонтаж на стара дървена или метална дограма по фасади на сутерен**	**$м^2$**					**49,69**
	фасада Югоизток		*6,00*		*1,20*	*3,00*	*21,60*
	фасада Югозапад		*1,05*		*1,90*	*1,00*	*2,00*
			1,00		*2,00*	*1,00*	*2,00*
	фасада Североизток		*2,85*		*2,10*	*2,00*	*11,97*
	фасада Северозапад		*5,30*		*1,20*	*1,00*	*6,36*
			1,80		*3,20*	*1,00*	*5,76*
77	**Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади**	**$м^2$**					**39,93**
	фасада Югоизток		*6,00*		*1,20*	*3,00*	*21,60*
	фасада Североизток		*2,85*		*2,10*	*2,00*	*11,97*
	фасада Северозапад		*5,30*		*1,20*	*1,00*	*6,36*
78	**Доставка и монтаж на AL входна врата с прекъснат термомост**	**$м^2$**					**7,76**
	фасада Югозапад		*1,05*		*1,90*	*1,00*	*2,00*
	фасада Северозапад		*1,80*		*3,20*	*1,00*	*5,76*

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
79	**Доставка и монтаж на AL входна врата с прекъснат термомост и брава тип "Антипаник"**	**м²**					**2,00**
	фасада Югозапад		*1,00*		*2,00*	*1,00*	*2,00*
80	**Вътрешно обръщане около дограма с гипсова шпакловка**	**м'**					**89,05**
	фасада Югоизток		*12,00*		*2,40*	*3,00*	*43,20*
	фасада Югозапад		*1,05*		*3,80*	*1,00*	*4,85*
	фасада Североизток		*5,70*		*4,20*	*2,00*	*19,80*
	фасада Северозапад		*10,60*		*2,40*	*1,00*	*13,00*
			1,80		*6,40*	*1,00*	*8,20*
81	**Външно обръщане около дограма с минерална мазилка, вкл. шпакловане**	**м'**					**89,05**
	фасада Югоизток		*12,00*		*2,40*	*3,00*	*43,20*
	фасада Югозапад		*1,05*		*3,80*	*1,00*	*4,85*
	фасада Североизток		*5,70*		*4,20*	*2,00*	*19,80*
	фасада Северозапад		*10,60*		*2,40*	*1,00*	*13,00*
			1,80		*6,40*	*1,00*	*8,20*
82	**Външно обръщане около дограма с мозаечна мазилка, вкл. шпакловане**	**м'**					**29,00**
	фасада Югозапад		*2,80*		*1,40*	*1,00*	*4,20*
			1,00		*4,00*	*1,00*	*5,00*
			5,70		*4,20*	*1,00*	*9,90*
	фасада Североизток		*5,70*		*4,20*	*1,00*	*9,90*
83	**Доставка и монтаж на нови външни AL подпрозоречни поли**	**м'**					**36,10**
	фасада Югоизток		*6,00*			*3,00*	*18,00*
	фасада Югозапад		*1,40*			*1,00*	*1,40*
			2,85			*1,00*	*2,85*
	фасада Североизток		*2,85*			*2,00*	*5,70*
			2,85			*1,00*	*2,85*
	фасада Северозапад		*5,30*			*1,00*	*5,30*
84	**Доставка и полагане на минерална мазилка по фасадни стени**	**м²**					**235,87**
	фасада Югоизток		*1,83*		*11,55*	*1,00*	*21,14*
			18,40		*4,05*	*1,00*	*74,52*
	фасада Югозапад		*9,40*		*3,92*	*1,00*	*36,85*
			1,27		*6,13*	*1,00*	*7,79*
	фасада Североизток		*2,63*		*4,05*	*1,00*	*10,65*
			5,50		*4,05*	*1,00*	*22,28*
			1,27		*11,55*	*1,00*	*14,67*
	фасада Северозапад		*1,83*		*11,55*	*1,00*	*21,14*
			18,40		*4,05*	*1,00*	*74,52*
	Изваждане:						
	Прозорци по фасади	*м²*					*39,93*
	Врати по фасади	*м²*					*7,76*
85	**Доставка и полагане на мозаечна мазилка по цокъл**	**м²**					**85,38**
	фасада Югоизток		*1,83*		*1,35*	*1,00*	*2,47*
			18,40		*1,35*	*1,00*	*24,84*
			4,95		*1,35*	*1,00*	*6,68*
	фасада Югозапад		*4,60*		*1,35*	*1,00*	*6,21*
			1,27		*1,35*	*1,00*	*1,71*
			4,35		*1,35*	*1,00*	*5,87*
	фасада Североизток		*2,63*		*1,35*	*1,00*	*3,55*
			5,50		*1,35*	*1,00*	*7,43*
			1,27		*1,35*	*1,00*	*1,71*
			4,35		*1,35*	*1,00*	*5,87*
	фасада Северозапад		*1,83*		*1,35*	*1,00*	*2,47*
			18,40		*1,35*	*1,00*	*24,84*
			4,95		*1,35*	*1,00*	*6,68*
	Изваждане:						
	Прозорци по фасади	*м²*					*12,95*
	Врати по фасади	*м²*					*2,00*

ОБЩИНА ТУРКОВО

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
	ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН						
	Покрив						
86	**Демонтаж на повредени и счупени керемиди**	**м²**					**22,80**
	на кота +7.24		*2,10*	*3,00*		*1,00*	*6,30*
			1,20	*0,80*		*1,00*	*0,96*
			3,00	*4,40*		*1,00*	*13,20*
			1,80	*1,30*		*1,00*	*2,34*
87	**Доставка и монтаж на нова капандура по покрив**	**бр.**					**1,00**
			1,00				
88	**Доставка и полагане на топлоизолационна система от минерална вата с δ=100 мм в подпокривно пространство**	**м²**					**22,80**
	на кота +7.24		*2,10*	*3,00*		*1,00*	*6,30*
			1,20	*0,80*		*1,00*	*0,96*
			3,00	*4,40*		*1,00*	*13,20*
			1,80	*1,30*		*1,00*	*2,34*
89	**Доставка и полагане на пароизолация под минерална вата в подпокривно пространство**	**м²**					**381,25**
	на кота +5.60		*30,50*	*12,50*		*1,00*	*381,25*
90	**Доставка и полагане на топлоизолационна система от минерална вата с δ=100 мм в подпокривно пространство**	**м²**					**381,25**
	на кота +5.60		*30,50*	*12,50*		*1,00*	*381,25*
91	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата с δ=100 мм по таван в топла връзка към физкултурен салон**	**м²**					**30,25**
	на кота +5.60		*5,50*	*5,50*		*1,00*	*30,25*
92	**Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон (вкл. дюбели, кострукция, шпакловка, грунд и латекс на две ръце) по таван на топла връзка към физкултурен салон**	**м²**					**30,25**
	на кота +5.60		*5,50*	*5,50*		*1,00*	*30,25*
	Фасади и дограма						
93	**Демонтаж на стара дървена или метална дограма по фасади на сутерен**	**м²**					**36,39**
	фасада Югозапад		*0,90*		*2,00*	*1,00*	*1,80*
			5,30		*3,50*	*4,00*	
			0,80		*1,40*	*1,00*	
	фасада Североизток		*5,60*		*1,10*	*3,00*	*18,48*
			2,60		*1,10*	*1,00*	*2,86*
	фасада Северозапад		*2,00*		*2,65*	*2,00*	*10,60*
			1,00		*2,65*	*1,00*	*2,65*
94	**Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади**	**м²**					**98,46**
	фасада Югозапад		*0,90*		*2,00*	*1,00*	*1,80*
			5,30		*3,50*	*4,00*	*74,20*
			0,80		*1,40*	*1,00*	*1,12*
	фасада Североизток		*5,60*		*1,10*	*3,00*	*18,48*
			2,60		*1,10*	*1,00*	*2,86*
95	**Доставка и монтаж на AL дограма с прекъснат термомост**	**м²**					**15,90**
	фасада Северозапад		*2,00*		*2,65*	*2,00*	*10,60*
96	**Доставка и монтаж на AL входна врата с прекъснат термомост и брава тип "Антипаник"**	**м²**					**2,65**
	фасада Северозапад		*1,00*		*2,65*	*1,00*	*2,65*
97	**Вътрешно обръщане около дограма с гипсова шпакловка**	**м'**					**181,00**
	фасада Югозапад		*1,80*		*4,00*	*1,00*	*5,80*
			10,60		*7,00*	*4,00*	*70,40*
			1,60		*2,80*	*1,00*	*4,40*
	фасада Североизток		*11,20*		*2,20*	*3,00*	*40,20*
			5,20		*2,20*	*1,00*	*7,40*
	фасада Северозапад		*4,00*		*2,65*	*2,00*	*13,30*
			1,00		*5,30*	*1,00*	*6,30*
	на кота -0.90		*3,10*		*9,60*	*1,00*	*12,70*
			1,60		*8,00*	*1,00*	*9,60*
			2,90		*8,00*	*1,00*	*10,90*

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
98	**Външно обръщане около дограма с XPS с дебелина δ=20 мм, вкл. шпакловане**	**м'**					**150,40**
	фасада Югоизток		*1,20*		*1,80*	*6,00*	*18,00*
	фасада Югозапад		*0,90*		*4,00*	*1,00*	*4,90*
			10,60		*7,00*	*4,00*	*70,40*
			1,60		*2,80*	*1,00*	*4,40*
			1,60		*2,80*	*2,00*	*8,80*
	фасада Североизток		*11,20*		*2,20*	*3,00*	*40,20*
			5,20		*2,20*	*1,00*	*7,40*
	фасада Северозапад		*4,00*		*2,65*	*2,00*	*13,30*
			1,00		*0,00*	*1,00*	*1,00*
99	**Доставка и монтаж на нови външни AL подпрозоречни поли**	**м'**					**74,00**
	фасада Югоизток		*0,60*			*6,00*	*3,60*
	фасада Югозапад		*5,30*			*4,00*	*21,20*
			0,80			*1,00*	*0,80*
			0,80			*2,00*	*1,60*
	фасада Североизток		*11,20*			*3,00*	*33,60*
			5,20			*1,00*	*5,20*
	фасада Северозапад		*4,00*			*2,00*	*8,00*
100	**Саниране фасадни повърхности (подготовка за полагане на лепилна смес) - почистване компрометирана мазилка и последващо измазване с циментo-пясъчен разтвор или друг подходящ материал**	**м^2**					**5,88**
	фасада Югоизток		*1,10*		*2,00*	*1,00*	*2,20*
	фасада Югозапад		*0,40*		*0,30*	*2,00*	*0,24*
	фасада Североизток		*0,80*		*0,70*	*1,00*	*0,56*
	фасада Северозапад		*1,60*		*1,80*	*1,00*	*2,88*
101	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=100 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд лепило, арм.мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) по външни стени**	**м^2**					**430,54**
	фасада Югоизток		*5,50*		*3,45*	*1,00*	*18,98*
			12,50		*7,89*	*1,00*	*98,63*
	фасада Югозапад		*30,50*		*6,16*	*1,00*	*187,88*
	фасада Североизток		*20,50*		*6,35*	*1,00*	*130,18*
			2,80		*6,35*	*1,00*	*17,78*
			7,10		*3,00*	*1,00*	*21,30*
	фасада Северозапад		*5,50*		*3,40*	*1,00*	*18,70*
			12,50		*6,35*	*1,00*	*79,38*
	Изваждане:						
	Прозорци по фасади	*м^2*					*119,84*
	Врати по фасади	*м^2*					*2,65*
	Противопожарни ивици	*м^2*					*19,80*
102	**Доставка и монтаж на противопожарни ивици от каменна вата с дебелина δ=100 мм по външни стени, включително и полагане на цветна силикатна мазилка**	**м^2**					**19,80**
	фасада Югоизток		*6,50*	*0,20*		*1,00*	*1,30*
			12,50	*0,20*		*1,00*	*2,50*
	фасада Югозапад		*30,50*	*0,20*		*1,00*	*6,10*
	фасада Североизток		*30,50*	*0,20*		*1,00*	*6,10*
	фасада Северозапад		*6,50*	*0,20*		*1,00*	*1,30*
			12,50	*0,20*		*1,00*	*2,50*
103	**Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ=50 мм (вкл. дълбокопроникващ грунд, лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и цветна силикатна мазилка) на височина 90 см от терен**	**м^2**					**37,96**
	фасада Югоизток		*5,50*		*0,45*	*1,00*	*2,48*
			12,50		*0,45*	*1,00*	*5,63*
	фасада Югозапад		*30,50*		*0,45*	*1,00*	*13,73*
	фасада Североизток		*20,50*		*0,45*	*1,00*	*9,23*
			2,80		*0,45*	*1,00*	*1,26*

ОБЩИНА ГУРКОВО

№	Вид СМР	м-ка	Дълж.	Шир.	Вис.	Б.П.Ч.	К-во
	фасада Северозапад		*12,50*		*0,45*	*1,00*	*5,63*
	Други работи						
104	**Демонтаж на съществуваща интериорна дограма с различни размери**	**м²**					**8,22**
	на кота -0.90		*1,55*		*2,40*	*1,00*	*3,72*
			0,80		*2,00*	*1,00*	*1,60*
			1,45		*2,00*	*1,00*	*2,90*
105	**Доставка и монтаж на интериорна AL врата**	**м²**					**8,22**
	на кота -0.90		*1,55*		*2,40*	*1,00*	*3,72*
			0,80		*2,00*	*1,00*	*1,60*
			1,45		*2,00*	*1,00*	*2,90*
106	**Демонтаж на съществуващо подово покритие във физкултурен салон**	**м²**					**280,95**
	на кота -0.90		*23,55*	*11,93*		*1,00*	*280,95*
107	**Доставка и монтаж на саморазливна замазка във физкултурен салон**	**м²**					**280,95**
	на кота -0.90		*23,55*	*11,93*		*1,00*	*280,95*
108	**Доставка и монтаж на гумена/винилова настилка във физкултурен салон**	**м²**					**280,95**
	на кота -0.90		*23,55*	*11,93*		*1,00*	*280,95*

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА КОНСТАНТИНЕСКУ
Рег. № 03521
дата ..... подпис .....

СЪСТАВИЛ: .....
арх. Ал. Константинеску

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩИНА ГУРКОВО